

見 積 書

현대/기아자동차 貴下

견적일자	16.04.19
견적번호	
납기	입하
	최종검수
견적유효기간	30
인도장소	지정장소
지불조건	20%-60%-20%

(주) 동서기전

대표 : 김 연규



주소 : 경상남도 창원시 의창구 팔용동
24-3번지

전화:055-297-3115

Fax: 055-296-3669

견적담당: 조 총 래

연 락 처 : 055-390 - 3245

견적금액: 一金 십억구천오백만원 整(W1,095,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	SUB 피스톤 조립기 신규	94,018	242,535	14,318	139,159	
2	SUB COVER 단차측정 신규	57,036		8,686	84,420	
3	MAIN 조립 CONVEYOR 개조	167,126		25,451	247,368	
4	내부 미조립 확인장치 -1	18,960		2,887	28,063	
5	내부 미조립 확인장치 -2	18,280		2,784	27,057	
6	ASSY 단차 측정기 신규	60,776		9,255	89,956	
7	카바 씰런트 도포기 신규	80,710		12,291	119,461	
8	베어링 오일씰 압입기 개조	62,981		9,591	93,220	
9	TEST CONVEYOR 개조	78,425		11,943	116,079	
10	AIR LEAK TEST 개조	13,483		2,053	19,956	
11	오일 주유기 개조	17,178		2,616	25,425	
12	완성품 각인기 신규	70,830		10,787	104,837	
견적 합계		739,802	242,535	112,663	1,095,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
		제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철 자재(SS.SUS등)	kg	0		12,886,750	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		305,835,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		240,460,000	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						559,181,750	
		노무비	기존설비 철거	M/D	20		15,750,000	개조공사時	
			설계	M/D	204	350,000	80,500,000		
			제작(제관,가공)	M/D	0		0		
			조립	M/D	82	250,000	23,750,000	정도검사포함	
			설치	M/D	42	250,000	12,000,000	위아內 설치/시운전	
			시운전	M/D	90	260,000	27,040,000		
			양산대응	M/D	73	260,000	21,580,000		
		도장	M/D	0		0			
소계						180,620,000			
일반관리 및 이윤						110,970,263			
기계 소계						850,772,013			
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		95,400,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	0	250,000	0		
			설계,프로그램	M/D	255	300,000	76,500,000		
			제작	M/D	0	300,000	0		
			조립	M/D	130	300,000	39,000,000		
			설치	M/D	0	300,000	0	위아內 설치/시운전	
			시운전	M/D	0	300,000	0		
			양산대응	M/D	0	300,000	0		
		소계						115,500,000	
		일반관리 및 이윤						31,635,000	
전기 소계						242,535,000			
3	자재비 합계						654,581,750		
	노무비 합계						296,120,000		
	중간 합계						950,701,750		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						0		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리 0.4억 이상			1,693,011	54,790,000	
6	일반관리비						47,535,088		
7	이 윤						95,070,175		
합 계				3~7항 합계			1,095,000,024		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @3.09%,㉠1.99%+기초액(5,499천원),㉡2.10%(50억 이상일경

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원

순번	단위장비명	수량							포장/운송			표준안전	일반관리비		
			자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	중장비사용	기계소계			전기소계	관리비		
1	SUB 피스톤 조립기 신규	1식	77,368,150	0	11,250,000	4,100,000	1,300,000	0	94,018,150	30,822,706	215,157	14,102,723	139,158,736		
2	SUB COVER 단차측정 신규	1식	39,605,600	0	11,250,000	4,100,000	2,080,000	0	57,035,600	18,698,427	130,524	8,555,340	84,419,891		
3	MAIN 조립 CONVEYOR 개조	1식	128,726,000	10,000,000	15,500,000	7,700,000	5,200,000	0	167,126,000	54,790,225	382,462	25,068,900	247,367,587		
4	내부 미조립 확인장치 -1	1식	13,340,000	0	3,300,000	1,540,000	780,000	0	18,960,000	6,215,805	43,389	2,844,000	28,063,195		
5	내부 미조립 확인장치 -2	1식	12,660,000	0	3,300,000	1,540,000	780,000	0	18,280,000	5,992,876	41,833	2,742,000	27,056,709		
6	ASSY 단차 측정기 신규	1식	45,116,000	750,000	10,000,000	3,350,000	1,560,000	0	60,776,000	19,924,672	139,084	9,116,400	89,956,156		
7	카바 쉘런트 도포기 신규	1식	65,300,000	0	10,500,000	2,830,000	2,080,000	0	80,710,000	26,459,791	184,702	12,106,500	119,460,993		
8	베어링 오일씰 압입기 개조	1식	47,801,000	3,000,000	8,050,000	2,830,000	1,300,000	0	62,981,000	20,647,554	144,130	9,447,150	93,219,834		
9	TEST CONVEYOR 개조	1식	58,425,000	0	13,550,000	3,850,000	2,600,000	0	78,425,000	25,710,682	179,473	11,763,750	116,078,905		
10	AIR LEAK TEST 개조	1식	3,922,500	1,000,000	5,200,000	2,060,000	1,300,000	0	13,482,500	4,420,074	30,854	2,022,375	19,955,803		
11	오일 주유기 개조	1식	8,567,500	1,000,000	4,250,000	2,060,000	1,300,000	0	17,177,500	5,631,434	39,310	2,576,625	25,424,869		
12	완성품 각인기 신규	1식	58,350,000	0	8,100,000	3,080,000	1,300,000	0	70,830,000	23,220,753	162,092	10,624,500	104,837,345		
합 계			559,181,750	15,750,000	104,250,000	39,040,000	21,580,000	0	739,801,750	242,535,000	1,693,011	110,970,263	1,095,000,024		
			51%	1%	10%	4%	2%		68%	22%	0%	10%	100%		

주) 전기비용은 터키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문: 전기부문(공통)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	외주제작품	전장판넬제작		식	2	2,200,000	4,400,000	1
							0	
							0	
							4,400,000	
	시운전 공사	현지 설치자재		식			0	
							0	
							0	
	전기자재	HMI		EA	6	2,000,000	12,000,000	
		PLC 및 전장PART		식	6	#####	60,000,000	
		PC & 모니터		EA	2	3,500,000	7,000,000	
		비전 전용 PC		EA	2	2,500,000	5,000,000	
		배선자재	전선류	식	1	7,000,000	7,000,000	
							0	
		기타자재		식			0	
							91,000,000	
	자재비 소계						95,400,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	250,000	0	
	전기 설계/프로그램			M/D	255	300,000	76,500,000	
	전기 제작			M/D	0	300,000	0	
	전기 조립			M/D	130	300,000	39,000,000	
	전기 설치			M/D	0	300,000	0	
	전기 시운전			M/D	0	300,000	0	
	전기 양산대응			M/D	0	300,000	0	
	노무비 소계						115,500,000	
		운반및중장비사용,표준안전관리비			* 기계부문에 포함시킴		0	
		일반관리비		%	5		10,545,000	
		이윤		%	10		21,090,000	
		합계					242,535,000	

□ 단위공사명(전기제외): SUB 피스톤 조립기 신규

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	BRACKET 류	SS400	KG	20	1,800	36,000	
		PLATE	SS41	KG	300	1,800	540,000	
		SHAFT	S45C	KG	300	1,800	540,000	
		기타자재		LOT	1		27,150	
							1,143,150	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							
	구매품 (유공압품외)	SERVO PRESS	1톤	SET	1	17,500,000	17,500,000	
		센터링 디바이스		EA	1	2,200,000	2,200,000	
		전면 안전센스		EA	1	2,200,000	2,200,000	
		오일 정량밸브		EA	1	3,000,000	3,000,000	
		공압품		식	1	3,200,000	3,200,000	
		비전		EA	1	18,000,000	18,000,000	
		집진기		EA	1	2,800,000	2,800,000	
		SOL V/V UNIT		식	1	2,500,000	2,500,000	
		FRL UNIT		EA	1	550,000	550,000	
		SENSOR		EA	15	45,000	675,000	
		공통자재		식	1		2,200,000	
		배관 자재	HOSE, NIPPLE	식	1		1,200,000	
		기타자재		식	1	100,000	100,000	
	외주제작품						56,125,000	
		PRESS FRAME		식	1	8,500,000	8,500,000	
		D-RING 공급장치 F/PROOF		식	1	3,300,000	3,300,000	
		오일자동 도포장치		식	1	2,200,000	2,200,000	
		수작업 안착 JIG		식	1	2,000,000	2,000,000	
		부품 방향 누락 확인장치		식	1	2,100,000	2,100,000	
		COVER CLAMP 장치		식	1	1,500,000	1,500,000	
		기타자재		식	1	500,000	500,000	
	자재비 소계						20,100,000	
노무비	기존설비 철거			M/D			0	
	기계 설계			M/D	25	350,000	8,750,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D				
	기계 조립			M/D	10	250,000	2,500,000	
	기계 설치			M/D	6	250,000	1,500,000	
	기계 시운전 (LOCAL)			M/D	10	260,000	2,600,000	
	기계 양산대응			M/D	5	260,000	1,300,000	
	기계 도장			M/D				
	노무비 소계						16,650,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비			%	3		166,860	
일반관리비				%	5		4,700,908	
이윤				%	10		9,401,815	
합계							108,287,733	

□ 단위공사명(전기제외): SUB COVER 단차측정 신규

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	BRACKET 류	SS400	KG	300	1,800	540,000	
		FENCE	AL PROFILE 40	M	30	18,000	540,000	
		MASKING COVER	SUS304	KG	20	2,780	55,600	
							0	
		기타자재		LOT	1	300,000	300,000	
							1,435,600	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	키옌스 게이지	GT2 -3개	EA	3	2,800,000	8,400,000	
		sol v/v UNIT		EA	1	2,500,000	2,500,000	
		ID 바코드		EA	1	450,000	450,000	
		SENSOR		EA	12	45,000	540,000	
		공압품		식	1	2,200,000	2,200,000	
		공통자재		식	1		500,000	
		배관 자재	HOSE, NIPPLE	식	1		900,000	
							0	
		기타자재		식	1	500,000	500,000	
							15,990,000	
	외주제작품	측정 STAND		식	1	5,080,000	5,080,000	
		측정부 HEAD		식	1	3,000,000	3,000,000	
		제로 마스터		식	1	2,500,000	2,500,000	
		SHIM 길이대 2면		식	1	4,500,000	4,500,000	
		SHIM 두께 확인장치		식	1	2,500,000	2,500,000	
		벨트콘베어	4M	식	1	4,000,000	4,000,000	
		수동스케너		식	1	300,000	300,000	
							0	
		기타자재		식	1	300,000	300,000	
							22,180,000	
	자재비 소계						39,605,600	
노무비	기존설비 철거			M/D			0	
	기계 설계			M/D	25	350,000	8,750,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D	10	250,000	2,500,000	
	기계 설치			M/D	6	250,000	1,500,000	
	기계 시운전 (LOCAL)			M/D	10	260,000	2,600,000	
	기계 양산대응			M/D	8	260,000	2,080,000	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						17,430,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비			%	3		190,962	
일반관리비				%	5		2,851,780	
이윤				%	10		5,703,560	
합계							65,781,902	

□ 단위공사명(전기제외): MAIN 조립 CONVEYOR 개조

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	BRACKET 류	SS400	KG	350	1,800	630,000	
		FENCE	AL PROFILE 40	M	30	18,000	540,000	
		MASKING COVER	SUS304	KG	20	2,800	56,000	
							0	
		기타자재		LOT	1	300,000	300,000	
							1,526,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	공압품		식	1	3,000,000	3,000,000	
		RFID		EA	3	2,500,000	7,500,000	
		SOL V/V UNIT		EA	2	2,500,000	5,000,000	
		비전		식	2	18,000,000	36,000,000	
		센스류		EA	20	45,000	900,000	
		AIR FLOW SENSOR		식	2	500,000	1,000,000	
		공통자재		식	1	2,200,000	2,200,000	
		배관 자재	HOSE, NIPPLE	식	1	1,800,000	1,800,000	
							0	
		기타자재		식	1	500,000	500,000	
							57,900,000	
	외주제작품	PALLET 개조		식	25	1,300,000	32,500,000	
		E/PROOF 장치		식	1	3,000,000	3,000,000	
		전동공구 설치		식	1	500,000	500,000	
		REPAIR JIG		식	1	2,200,000	2,200,000	
		JIG 보관함		식	1	3,000,000	3,000,000	
		수작업 구간 LIFT		식	3	2,500,000	7,500,000	
		제품 반전 및 수동이송장치		식	1	4,000,000	4,000,000	
		CLUTCH ass.y 투입장치		식	1	3,000,000	3,000,000	
		2D 스캐너	전용	식	3	2,000,000	6,000,000	
		방향성 검출		식	1	2,200,000	2,200,000	
		비전설치		식	2	2,200,000	4,400,000	
							0	
		기타자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
							69,300,000	
	자재비 소계						128,726,000	
노무비	기존설비 철거			식	1	10,000,000	10,000,000	
	기계 설계			M/D	30	350,000	10,500,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 설치			M/D	10	250,000	2,500,000	
	기계 시운전			M/D	20	260,000	5,200,000	
	기계 양산대응			M/D	20	260,000	5,200,000	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						38,400,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비			%	3		707,610	
일반관리비				%	5		8,356,300	
이윤				%	10		16,712,600	
합계							192,902,510	

□ 단위공사명(전기제외): 내부 미조립 확인장치 -1

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	BRACKET 류	SS400	KG	150	1,800	270,000	
		FENCE	AL PROFILE 40	M	30	18,000	540,000	
							0	
		기타자재		LOT	1	300,000	300,000	
							1,110,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
						0		
	구매품 (유공압품외)	공압품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		SOL V/V UNIT		EA	1	2,500,000	2,500,000	
		센스류		EA	20	45,000	900,000	
		공통자재		식	1	500,000	500,000	
		배관 자재	HOSE, NIPPLE	식	1	800,000	800,000	
							0	
		기타자재		식	1	250,000	250,000	
						5,950,000		
	외주제작품	E/PROOF 장치		식	1	2,000,000	2,000,000	
		LIFT 장치		식	1	2,500,000	2,500,000	
		체크장치		식	1	1,500,000	1,500,000	
							0	
		기타자재		식	1	280,000	280,000	
						6,280,000		
자재비 소계						13,340,000		
노무비	기존설비 철거			M/D			0	
	기계 설계			M/D	8	350,000	2,800,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 설치			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 시운전			M/D	4	260,000	1,040,000	
	기계 양산대응			M/D	3	260,000	780,000	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						5,620,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비			%	3		71,688	
일반관리비			%	5		948,000		
이윤			%	10		1,896,000		
합계						21,875,688		

□ 단위공사명(전기제외): 내부 미조립 확인장치 -2

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	BRACKET 류	SS400	KG	250	1,800	450,000	
		FENCE	AL PROFILE 40	M	30	18,000	540,000	
							0	
		기타자재		식	1	300,000	300,000	
							1,290,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
						0		
	구매품 (유공압품외)	공압품		식	1	1,000,000	1,000,000	
		SOL V/V UNIT		EA	1	2,500,000	2,500,000	
		센스류		EA	6	45,000	270,000	
		공통자재		식	1	500,000	500,000	
		배관 자재	HOSE, NIPPLE	식	1	600,000	600,000	
							0	
		기타자재		식	1	200,000	200,000	
						5,070,000		
	외주제작품	E/PROOF 장치		식	1	2,000,000	2,000,000	
		LIFT 장치		식	1	2,500,000	2,500,000	
		체크장치		식	1	1,200,000	1,200,000	
							0	
		기타자재		식	1	600,000	600,000	
						6,300,000		
자재비 소계						12,660,000		
노무비	기존설비 철거			M/D			0	
	기계 설계			M/D	8	350,000	2,800,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 설치			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 시운전			M/D	4	260,000	1,040,000	
	기계 양산대응			M/D	3	260,000	780,000	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						5,620,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비			%	3		71,688	
일반관리비			%	5		914,000		
이윤			%	10		1,828,000		
합계						21,093,688		

□ 단위공사명(전기제외): ASSY 단차 측정기 신규

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	BRACKET 류	SS400	KG	250	1,800	450,000	
		FENCE	AL PROFILE 40	M	30	18,000	540,000	
		MASKING COVER	SUS304	KG	20	2,800	56,000	
							0	
		기타자재		LOT	1	300,000	300,000	
							1,346,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	로드셀	-	EA	1	850,000	850,000	
		게이지 & AMP	GT2 -3개	EA	3	2,400,000	7,200,000	
		SOL V/V UNIT		EA	1	2,500,000	2,500,000	
		공압품 &AIR CYLINDER		EA	1	2,100,000	2,100,000	
		센스류		EA	16	45,000	720,000	
		LM GUIDER		EA	1	600,000	600,000	
		공통자재		식	1	2,000,000	2,000,000	
		배관 자재	HOSE, NIPPLE	식	1	900,000	900,000	
							0	
		기타자재		식	1	400,000	400,000	
							17,270,000	
	외주제작품	측정기 HEAD	SS400	식	1	6,000,000	6,000,000	
		BASE FRAME		식	1	5,000,000	5,000,000	
		zero MASTER		식	2	500,000	1,000,000	
		SHIM 걸이대		식	1	4,000,000	4,000,000	
		LIFT 백업		식	1	3,000,000	3,000,000	
		회전장치		식	1	2,200,000	2,200,000	
		TOOL 보관함		식	1	2,800,000	2,800,000	
		WORK MASTER		식	1	800,000	800,000	
		회전용 TOOL		식	1	1,200,000	1,200,000	
							0	
		기타자재		식	1	500,000	500,000	
							26,500,000	
	자재비 소계						45,116,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	3	250,000	750,000	
	기계 설계			M/D	25	350,000	8,750,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D	5	250,000	1,250,000	
	기계 설치			M/D	3	250,000	750,000	
	기계 시운전			M/D	10	260,000	2,600,000	
	기계 양산대응			M/D	6	260,000	1,560,000	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						15,660,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비			%	3		174,894	
일반관리비				%	5		3,038,800	
이윤				%	10		6,077,600	
합계							70,067,294	

□ 단위공사명(전기제외): 카바 쉘런트 도포기 신규

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	BRACKET 류	SS400	KG	50	1,800	90,000	
		작업대	AL PROFILE 60	M/D	20	18,000	360,000	
							0	
		기타자재		LOT	1	100,000	100,000	
							550,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)	3축 직교로봇		식	1	17,000,000	17,000,000	
		비전 시스템		식	1	18,000,000	18,000,000	
		본드공급장치		식	1	11,000,000	11,000,000	
		SOL V/V UNIT		식	1	2,500,000	2,500,000	
		레귤레이터		EA	1	300,000	300,000	
		공압품		식	1	2,500,000	2,500,000	
		센스류		EA	10	45,000	450,000	
		공통자재		식	1	500,000	500,000	
		배관 자재	HOSE, NIPPLE	식	1	500,000	500,000	
							0	
		기타자재		식	1	200,000	200,000	
							52,950,000	
	외주제작품	본드도포기 FRAME	PROFILE 60x60	식	1	5,600,000	5,600,000	
		쉘런트 균음방지 장치		식	1	1,500,000	1,500,000	
		WAVE SPRING 검사장치		식	1	2,000,000	2,000,000	
		LIFT 장치		식	1	2,500,000	2,500,000	
							0	
		기타자재		식	1	200,000	200,000	
							11,800,000	
	자재비 소계						65,300,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		250,000	0	
	기계 설계			M/D	25	350,000	8,750,000	
	기계 제작(재관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D	7	250,000	1,750,000	
	기계 설치			M/D	3	250,000	750,000	
	기계 시운전			M/D	8	260,000	2,080,000	
	기계 양산대응			M/D	8	260,000	2,080,000	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						15,410,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비			%	3		151,719	
일반관리비				%	5		4,035,500	
이윤				%	10		8,071,000	
합계							92,968,219	

□ 단위공사명(전기제외): 베어링 오일씰 압입기 개조

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	BRACKET 류	SS400	KG	300	1,800	540,000		
		PLATE	SUS304	KG	100	2,800	280,000		
		MASKING COVER	SUS304	KG	20	2,800	56,000		
							0		
		기타자재		LOT	1	100,000	100,000		
							976,000		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0		
							0		
							0		
							0		
		기타자재					0		
							0		
	구매품 (유공압품외)	SERVO PRESS	7톤	SET			시운전 셋팅작업		
		센터링 디바이스		EA	1	2,200,000	2,200,000		
		전면 안전센스		EA	1	2,200,000	2,200,000		
		그리스 자동도포장치	그라코	EA	1	9,000,000	9,000,000		
		스마트 비전		EA	1	3,800,000	3,800,000		
		SOL V/V UNIT		식	1	2,500,000	2,500,000		
		FRL UNIT		EA	1	550,000	550,000		
		공압품 및 AIR CYLINDER		EA	1	2,800,000	2,800,000		
		SENSOR		EA	15	45,000	675,000		
		공통자재		식	1	200,000	200,000		
		배관 자재	HOSE, NIPPLE	식	1	300,000	300,000		
							0		
		기타자재		식	1	300,000	300,000		
								24,525,000	
	외주제작품	PRESS FRAME		식	1	6,500,000	6,500,000		
		압입치구 HEAD		식	1	2,200,000	2,200,000		
		BACK UP LIFT		식	1	2,500,000	2,500,000		
		전용게이지		식	1	800,000	800,000		
		스냅링 걸이대		식	1	2,500,000	2,500,000		
		스냅링 두께확인장치		식	1	3,000,000	3,000,000		
		스냅링 조립유무확인장치		식	1	2,000,000	2,000,000		
		오일씰방향 확인장치		식	1	2,000,000	2,000,000		
							0		
		기타자재		식	1	800,000	800,000		
								22,300,000	
	자재비 소계							47,801,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	12	250,000	3,000,000		
	기계 설계			M/D	18	350,000	6,300,000		
	기계 제작(제관,가공)			M/D			0		
	기계 조립			M/D	7	250,000	1,750,000		
	기계 설치			M/D	3	250,000	750,000		
	기계 시운전			M/D	8	260,000	2,080,000		
	기계 양산대응			M/D	5	260,000	1,300,000		
	기계 도장			M/D			0		
	노무비 소계							15,180,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비			%	3		220,317			
일반관리비			%	5		3,149,050			
이윤			%	10		6,298,100			
합계							72,648,467		

□ 단위공사명(전기제외): TEST CONVEYOR 개조

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	BRACKET 류	SS400	KG	750	1,800	1,350,000	
							0	
							0	
		기타자재		LOT	1	50,000	50,000	
							1,400,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)	공압품	-	식	1	3,150,000	3,150,000	
		그리스 정량공급장치		식	1	9,500,000	9,500,000	
		SOL V/V UNIT		식	1	2,500,000	2,500,000	
		플랜저		EA	45	35,000	1,575,000	
		센스류		EA	20	45,000	900,000	
		공통자재		식	1	1,400,000	1,400,000	
		배관 자재	HOSE, NIPPLE	식	1	1,300,000	1,300,000	
							0	
		기타자재		식	1	500,000	500,000	
							20,825,000	
	외주제작품	PALLET 개조		식	15	1,280,000	19,200,000	
		파레트블록 보관대차		식	1	4,800,000	4,800,000	
		오일씰 압입치구		식	1	2,500,000	2,500,000	
		그리스 도포장치		식	1	2,500,000	2,500,000	
		미조립 확인장치		식	3	2,000,000	6,000,000	
							0	
		기타자재		식	1	1,200,000	1,200,000	
							36,200,000	
	자재비 소계						58,425,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		250,000	0	
	기계 설계			M/D	28	350,000	9,800,000	
	기계 제작(재관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D	15	250,000	3,750,000	
	기계 설치			M/D	5	250,000	1,250,000	
	기계 시운전			M/D	10	260,000	2,600,000	
	기계 양산대응			M/D	10	260,000	2,600,000	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						20,000,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비			%	3		199,305	
일반관리비				%	5		3,921,250	
이윤				%	10		7,842,500	
합계							90,388,055	

□ 단위공사명(전기제외): AIR LEAK TEST 개조

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	BRACKET 류	SS400	KG	100	1,800	180,000	
		거치대	AL PROFILE	M	5	18,500	92,500	
							0	
		기타자재		LOT	1	300,000	300,000	
							572,500	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		공통자재		식	1	100,000	100,000	
		배관 자재	HOSE, NIPPLE	식	1	150,000	150,000	
							0	
		기타자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
							1,250,000	
	외주제작품	LEAK JIG		식	2	550,000	1,100,000	
		수몰 JIG		식	1	200,000	200,000	
		마스킹		식	1	200,000	200,000	
		JIG		식	2	300,000	600,000	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							2,100,000	
	자재비 소계						3,922,500	
노무비	기존설비 철거			M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 설계			M/D	12	350,000	4,200,000	
	기계 제작(재관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 설치			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 시운전			M/D	6	260,000	1,560,000	
	기계 양산대응			M/D	5	260,000	1,300,000	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						9,560,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비			%	3		134,724	
일반관리비				%	5		674,125	
이윤				%	10		1,348,250	
합계							15,639,599	

□ 단위공사명(전기제외): 오일 주유기 개조

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	BRACKET 류	SS400	KG	100	1,800	180,000	
		거치대	AL PROFILE	M	5	17,500	87,500	
							0	
		기타자재		LOT	1	300,000	300,000	
							567,500	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		공통자재		식	1	1,100,000	1,100,000	
		배관 자재	PIPE	식	1	2,500,000	2,500,000	
							0	
		기타자재					0	
							3,600,000	
	외주제작품	오일 주입가변장치		식	1	1,200,000	1,200,000	
		배관작업		식	1	3,200,000	3,200,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							4,400,000	
	자재비 소계						8,567,500	
노무비	기존설비 철거			M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 설계			M/D	10	350,000	3,500,000	
	기계 제작(재관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D	3	250,000	750,000	
	기계 설치			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 시운전			M/D	6	260,000	1,560,000	
	기계 양산대응			M/D	5	260,000	1,300,000	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						8,610,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비			%	3		134,724	
일반관리비				%	5		858,875	
이윤				%	10		1,717,750	
합계							19,888,849	

□ 단위공사명(전기제외): 완성품 각인기 신규

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	BRACKET 류	SS400	KG	300	1,800	540,000	
		PLATE	SUS304	KG	100	2,800	280,000	
							0	
		기타자재		LOT	1	150,000	150,000	
							970,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
	구매품 (유공압품외)	SERVO MOTOR	-	식	1	3,180,000	3,180,000	
		레이저 마킹		식	1	39,000,000	39,000,000	
		LM GUIDER		식	1	500,000	500,000	
		센스		식	1	400,000	400,000	
		SOL V/V		식	1	1,000,000	1,000,000	
		공통자재		식	1	200,000	200,000	
		배관 자재	HOSE, NIPPLE	식	1	100,000	100,000	
							0	
		기타자재					0	
							44,380,000	
	외주제작품	CLAMP		식	1	2,500,000	2,500,000	
		FRAME & COVER		식	1	2,000,000	2,000,000	
		마킹 위치 가변장치		식	1	6,000,000	6,000,000	
		F/PROOF 장치		식	1	2,000,000	2,000,000	
							0	
							0	
		기타자재		식	1	500,000	500,000	
							13,000,000	
	자재비 소계						58,350,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		250,000	0	
	기계 설계			M/D	16	350,000	5,600,000	
	기계 제작(재관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D	10	250,000	2,500,000	
	기계 설치			M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 시운전			M/D	8	260,000	2,080,000	
	기계 양산대응			M/D	5	260,000	1,300,000	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						12,480,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비			%	3		135,342	
일반관리비				%	5		3,541,500	
이윤				%	10		7,083,000	
합계							81,589,842	