

見 積 書

현대WIA(주) 貴下

견적일자	2016년 08월 24일
견적번호	GEM20160824-001
납기	입하 최종검수
견적유효기간	30日
인도장소	WIA 정동 공장
지불조건	귀사 정기 지불 조건

G E M	
대표 :	송철영
주소 :	창원시 성산구 성산동 58-5 번지
전화:	055-282-9488~9
Fax:	055-282-9490
견적담당:	김치용
연 락 처 :	010-3064-6520

견적금액:

삼익사천팔백만 (₩ 348,000,000)

견적명: STAMA & DMG JIG FIXTURE

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤	합 계	
1	DMG OS-TL OFFSET HSG JIG RETOOL	5,352	480	13	5,845	
2	DMG OS-TL OFFSET COVER JIG RETOOL	6,423	576	16	7,015	
3	DMG GSR-GC AT-A28 HSG JIG 신규	28,174	2,526	69	30,769	
4	DMG GSR-GC AT-A28 COVER JIG 신규	22,041	1,976	54	24,071	
5	STAMA UM1축-OS-GSR-TL HSG JIG 신규	139,882	12,543	344	152,770	
6	STAMA UM1축-OS-GSR-TL COVER JIG 신규	103,324	9,265	254	112,844	
7	DMG UM2축PE-DM2축 HSG JIG RETOOL	1,419	127	3	1,550	
8	DMG UM2축PE-DM2축 COVER JIG RETOOL	2,987	268	7	3,262	
9	STAMA UM2축PE-DM2축 HSG JIG RETOOL	2,839	255	7	3,100	
10	STAMA UM2축PE-DM2축 COVER JIG RETOOL	6,249	560	15	6,824	
11						
12						
견적 합계		318,689	28,578	784	348,000	1

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	장비 정도 및 장비 컨디션 사항 WIA 설비담당 부서 입회하에	설계외주	
	점검 및 안정화 조건 확인 후 T/O 실시함을 조건으로 견적 됨	제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철 자재(SS.SUS등)	kg	1		17,635,100		
			일반구매품	식	1		111,920,000		
			가공품	식	1		148,360,000		
			외주제작품	식	1		200,000		
		소계						278,115,100	
		노무비	기존설비 철거	M/D	12	250,000	3,500,000		
			설계	M/D	10	200,000	2,000,000		
			제작(제관,가공)	식	0		0		
			조립	M/D	22	250,000	5,500,000	정도검사포함	
			설치	M/D	17	250,000	4,250,000		
			시운전	M/D	20	450,000	9,000,000		
			양산대응	M/D	48	250,000	12,000,000		
			도장	M/D	0		0		
소계						36,250,000			
일반관리 및 이윤						0			
기계 소계						314,365,100			
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		0		
		노무비	철거(개조시)	M/D	0		0		
			설계,가공 프로그램	M/D	10	1,000,000	10,000,000		
			제작	M/D	0		0		
			조립	M/D	0		0		
			설치	M/D	0		0		
			시운전/프로그램	M/D	0		0		
			양산대응	M/D	33	450,000	14,850,000		
		소계						24,850,000	
		일반관리 및 이윤						3,727,500	
전기 소계						28,577,500			
3	자재비 합계						278,115,100		
	노무비 합계						61,100,000		
	중간 합계						339,215,100		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						4,324,142		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리 0.4억 이상			783,900	16,750,000	
6	일반관리비						1,242,500		
7	이 윤						2,485,000		
합 계				3~7항 합계			348,050,642		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사관련 금액)의 ③3.09% ④1.99+기초금액(5,499천원), ⑤2.10%(50억이상)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위 장비 별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위: 원

순번	단위장비명	수량	자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	포장/운송 중장비사용	기계소계	전기소계	표준안전 관리비	일반관리비 이윤(기계)	합 계	비 고
1	DMG OS-TL OFFSET HSG JIG RETOOL	1식	3,579,600	250,000	250,000	700,000	500,000	72,622	5,352,222	479,944	13,165	0	5,845,331	
2	DMG OS-TL OFFSET COVER JIG RETOOL	1식	4,636,100	250,000	250,000	700,000	500,000	87,154	6,423,254	575,986	15,800	0	7,015,040	
3	DMG GSR-GC AT-A28 HSG JIG 신규	1식	22,991,400	500,000	1,400,000	1,400,000	1,500,000	382,275	28,173,675	2,526,390	69,301	0	30,769,365	
4	DMG GSR-GC AT-A28 COVER JIG 신규	1식	16,941,500	500,000	1,400,000	1,400,000	1,500,000	299,058	22,040,558	1,976,421	54,215	0	24,071,193	
5	STAMA UM1 축-OS-GSR-TL HSG JIG 신규	1식	131,184,000	1,000,000	1,000,000	2,800,000	2,000,000	1,897,992	139,881,992	12,543,497	344,077	0	152,769,566	
6	STAMA UM1 축-OS-GSR-TL COVER JIG 신규	1식	95,122,400	1,000,000	1,000,000	2,800,000	2,000,000	1,401,959	103,324,359	9,265,301	254,153	0	112,843,814	
7	DMG UM2축PE-DM2축 HSG JIG RETOOL	1식	0	0	450,000	450,000	500,000	19,257	1,419,257	127,268	3,491	0	1,550,016	
8	DMG UM2축PE-DM2축 COVER JIG RETOOL	1식	1,296,300	0	450,000	700,000	500,000	40,527	2,986,827	267,835	7,347	0	3,262,008	
9	STAMA UM2축PE-DM2축 HSG JIG RETOOL	1식	0	0	400,000	1,150,000	1,250,000	38,514	2,838,514	254,535	6,982	0	3,100,032	
10	STAMA UM2축PE-DM2축 COVER JIG RETOOL	1식	2,363,800	0	900,000	1,150,000	1,750,000	84,784	6,248,584	560,323	15,370	0	6,824,277	
11													0	
12													0	
합 계			278,115,100	3,500,000	7,500,000	13,250,000	12,000,000	4,324,142	318,689,242 318,689,242	28,577,500	783,900	0	348,050,642	
									92%	8%	0%		100%	

주) 전기비용은 토크장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	CLAMP ARM	SM45C	KG	40	2,500	100,000	
		WORK SEAT	SM45C	KG	25	2,500	62,500	
		PAD	SKD-11	KG	15	7,600	114,000	
		PIN	SCM415	KG	15	2,500	37,500	
		WORK GUIDE	SS41	KG	24	1,900	45,600	
	일반 구매품 (유공압품외)	기타 구매품		식	1	500,000	500,000	
	가공품	BASE 수정		EA	1	500,000	500,000	
		CLAMP ARM		EA	4	230,000	920,000	
		CLAMP ARM PAD		EA	4	60,000	240,000	
		WORK SEAT		EA	2	250,000	500,000	
		WORK SEAT PAD		EA	2	60,000	120,000	
		LOCATOR PIN		EA	2	120,000	240,000	
		WORK GUIDE		EA	4	50,000	200,000	
							2,720,000	
	외주제작품	각인 및 명판		식				
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	자재비 소계						3,579,600	
노무비	기존설비 철거			M/D	1	250,000	250,000	
	기계 설계			M/D		200,000	0	
	기계 제작(제관, 가공)(가공품 LIST 참조)			식				
	기계 조립			M/D	1	250,000	250,000	
	JIG 안착 및 정도 CHECK			M/D	1	250,000	250,000	
	기계 시운전			M/D	1	450,000	450,000	
	기계 양산대응			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 도장			M/D				
	노무비 소계						1,700,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비						85,787	
일반관리비								
이윤								
합계							5,365,387	

□ 단위공사명(전기제외):		DMG OS-TL OFFSET COVER JIG RETOOL					(첨부)	
구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	CLAMP ARM	SM45C	KG	20	2,500	50,000	
		WORK SEAT	SM45C	KG	15	2,500	37,500	
		PAD	SKD-11	KG	13	7,600	98,800	
		WORK GUIDE	SS41	KG	17	1,900	32,300	
		PUSH CYL BLOCK	SM45C	KG	39	2,500	97,500	
							316,100	
	일반 구매품 (유공압품외)	PUSH CYLINDER	1460-001	EA	4	300,000	1,200,000	HYDROKOMP
		ALIGNING PAD	KSGSMS613	EA	4	80,000	320,000	MISUMI
		기타 구매품		식	1	500,000	500,000	
							2,020,000	
	가공품	CLAMP ARM		EA	2	230,000	460,000	
		CLAMP ARM PAD		EA	2	60,000	120,000	
		WORK SEAT		EA	2	250,000	500,000	
		WORK SEAT PAD		EA	2	60,000	120,000	
		WORK GUIDE		EA	2	50,000	100,000	
		PUSH CYL'D BLOCK		SET	4	250,000	1,000,000	
							2,300,000	
	외주제작품	각인 및 명판		식	0			
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
자재비 소계							4,636,100	
노무비	기존설비 철거			M/D	1	250,000	250,000	
	기계 설계			M/D		200,000	0	
	기계 제작(제관,가공) (가공품 LIST 참조)			식				
	기계 조립			M/D	1	250,000	250,000	
	JIG 안착 및 정도 CHECK			M/D	1	250,000	250,000	
	기계 시운전			M/D	1	450,000	450,000	
	기계 양산대응			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 도장			M/D				
	노무비 소계						1,700,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비							102,954	
일반관리비								
이윤								
합계							6,439,054	

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	MAIN BASE	SM45C	KG	180	2,500	450,000	
		JIG BASE	SM45C	KG	300	2,500	750,000	
		RIB	SM45C	KG	80	2,500	200,000	
		CLAMP ARM	SM45C	KG	60	2,500	150,000	
		WORK SEAT	SM45C	KG	40	2,500	100,000	
		PIN & PAD	SKD-11	KG	35	7,600	266,000	
		SUPPORT & MAIN FOLD	SS41	KG	66	1,900	125,400	
							0	
							0	
							0	
							2,041,400	
	구매품 (유공압품외)	SWING CLAMP	1895-A045R22	EA	6	1,200,000	7,200,000	
		SEPPED CONTROL VALVE	2957-209	EA	6	150,000	900,000	
		CHECK VALVE	2951-416	EA	1	350,000	350,000	
		기타 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							9,450,000	
	가공품	MAIN BASE		EA	1	1,700,000	1,700,000	
		JIG BASE		EA	1	2,800,000	2,800,000	
		RIB		EA	2	400,000	800,000	
		CLAMP ARM		EA	6	230,000	1,380,000	
		CLAMP ARM PAD		EA	6	60,000	360,000	
		CLAMP ARM BOLT		EA	6	80,000	480,000	
		WORK SEAT		EA	3	250,000	750,000	
		WORK SEAT LINER		EA	3	40,000	120,000	
		WORK SEAT PAD		EA	3	50,000	150,000	
		WORK PIN		EA	2	50,000	100,000	
		OP20 WORK SEAT		EA	6	60,000	360,000	
		OP20 WORK PIN		EA	3	120,000	360,000	
		WORK GUIDE BLOCK		EA	12	45,000	540,000	
		SUPPORT BLOCK		SET	2	250,000	500,000	
		기타 가공품		식	1	1,000,000	1,000,000	
							0	
							11,400,000	
	외주제작품	각인 및 명판		식	1	100,000	100,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							100,000	
자재비 소계							22,991,400	
노무비	기존설비 철거			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 설계			M/D	2	200,000	400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D	4	250,000	1,000,000	
	JIG 안착 및 정도 CHECK			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 시운전			M/D	2	450,000	900,000	
	기계 양산대응			M/D	6	250,000	1,500,000	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						4,800,000	
		운반및중장비사용,표준안전관리비					451,576	
		일반관리비						
		이윤						
합계							28,242,976	

□ 단위공사명(전기제외): **DMG GSR-GC AT-A28 COVER JIG 신규**

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	MAIN BASE	SM45C	KG	180	2,500	450,000	
		JIG BASE	SM45C	KG	220	2,500	550,000	
		RIB	SM45C	KG	60	2,500	150,000	
		CLAMP ARM	SM45C	KG	30	2,500	75,000	
		WORK SEAT	SM45C	KG	25	2,500	62,500	
		PIN & PAD	SKD-11	KG	30	7,600	228,000	
		SUPPORT & MAIN FOLD	SS41	KG	40	1,900	76,000	
							0	
							0	
							0	
							1,591,500	
	구매품 (유공압품외)	SWING CLAMP	1893-A045R22	EA	3	1,200,000	3,600,000	HYDROKOMP
		SEPPED CONTROL VALVE	2957-209	EA	3	150,000	450,000	HYDROKOMP
		CHECK VALVE	2951-416	EA	1	350,000	350,000	HYDROKOMP
		SEQUENCE VALVE	2954-429	EA	1	250,000	250,000	HYDROKOMP
		PUSH CYLINDER	1460-001	EA	3	300,000	900,000	HYDROKOMP
		ALIGNING PAD	KSGSMS613	EA	3	80,000	240,000	MISUMI
		기타 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000	
							0	
							6,790,000	
	가공품	MAIN BASE		EA	1	1,700,000	1,700,000	
		JIG BASE		EA	1	2,000,000	2,000,000	
		RIB		EA	2	300,000	600,000	
		CLAMP ARM		EA	3	230,000	690,000	
		CLAMP ARM PAD		EA	3	60,000	180,000	
		CLAMP ARM BOLT		EA	3	80,000	240,000	
		WORK SEAT		EA	3	250,000	750,000	
		WORK SEAT LINER		EA	3	40,000	120,000	
		WORK SEAT PAD		EA	3	50,000	150,000	
		WORK PIN		EA	2	50,000	100,000	
		PUSH CYL'D BLOCK		SET	3	250,000	750,000	
		WORK GUIDE BLOCK		EA	4	45,000	180,000	
		기타 가공품		식	1	1,000,000	1,000,000	
							0	
							0	
							0	
							8,460,000	
	외주제작품	각인 및 명판		식	1	100,000	100,000	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							100,000	
	자재비 소계						16,941,500	
노무비	기존설비 철거			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 설계			M/D	2	200,000	400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D	4	250,000	1,000,000	
	JIG 안착 및 정도 CHECK			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 시운전			M/D	2	450,000	900,000	
	기계 양산대응			M/D	6	250,000	1,500,000	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						4,800,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비						353,272	
일반관리비								
이윤								
합계							22,094,772	

□ 단위공사명(전기제외): STAMA UM1축-OS-GSR-TL HSG JIG 신규

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	MAIN BASE	SM45C	KG	720	2,500	1,800,000		
		SIDE PLATE	SM45C	KG	480	2,500	1,200,000		
		CLAMP ARM	SM45C	KG	480	2,500	1,200,000		
		WORK SEAT	SM45C	KG	400	2,500	1,000,000		
		PIN & PAD	SKD-11	KG	240	7,600	1,824,000		
		SUPPORT & BOLT	SS41	KG	400	1,900	760,000		
							0		
							0		
							0		
							0		
							7,784,000		
	구매품 (유공압품외)	SWING CLAMP	E1864-802	EA	40	1,200,000	48,000,000	HYDROKOMP	
		SEPPED CONTROL VALVE	2957-209	EA	40	150,000	6,000,000	HYDROKOMP	
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
						54,000,000			
	가공품	MAIN BASE		EA	4	1,800,000	7,200,000		
		SIDE PLATE		EA	8	400,000	3,200,000		
		CLAMP ARM		EA	80	230,000	18,400,000		
		CLAMP ARM PAD		EA	80	60,000	4,800,000		
		CLAMP ARM BOLT		EA	80	80,000	6,400,000		
		WORK SEAT		EA	40	280,000	11,200,000		
		WORK SEAT LINER		EA	40	40,000	1,600,000		
		WORK SEAT PAD		EA	40	50,000	2,000,000		
		WORK PIN		EA	24	50,000	1,200,000		
		OP20 WORK SEAT		EA	48	60,000	2,880,000		
		OP20 WORK PIN		EA	36	120,000	4,320,000		
		CLAMP BOLT		EA	80	65,000	5,200,000		
		SUPPORT BLOCK		EA	4	250,000	1,000,000		
							0		
							0		
						69,400,000			
	외주제작품	각인 및 명판		식				0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
							0		
							0		
자재비 소계						131,184,000			
노무비	기존설비 철거		M/D	4	250,000	1,000,000			
	기계 설계		M/D		200,000	0			
	기계 제작(제관,가공)		M/D			0			
	기계 조립		M/D	4	250,000	1,000,000			
	JIG 안착 및 정도 CHECK		M/D	4	250,000	1,000,000			
	기계 시운전		M/D	4	450,000	1,800,000			
	기계 양산대응		M/D	8	250,000	2,000,000			
	기계 도장		M/D			0			
	노무비 소계					6,800,000			
	운반및중장비사용,표준안전관리비					2,242,068			
일반관리비									
이 윤									
합 계						140,226,068			

□ 단위공사명(전기제외): STAMA UM1 축-OS-GSR-TL COVER JIG 신규

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	MAIN BASE	SM45C	KG	720	2,500	1,800,000	
		SIDE PLATE	SM45C	KG	480	2,500	1,200,000	
		CLAMP ARM	SM45C	KG	200	2,500	500,000	
		WORK SEAT	SM45C	KG	140	2,500	350,000	
		PIN & PAD	SKD-11	KG	168	7,600	1,276,800	
		SUPPORT & BOLT	SS41	KG	124	1,900	235,600	
							0	
							0	
							0	
							0	
							5,362,400	
	구매품 (유공압품외)	SWING CLAMP	E1864-802	EA	20	1,200,000	24,000,000	
		SEPPED CONTROL VALV	2957-209	EA	20	150,000	3,000,000	
		PSUH CYLINDER	1460-001	EA	32	300,000	9,600,000	
		ALIGNING PAD	KSGSMS613	EA	32	80,000	2,560,000	
							0	
							-	
							-	
							-	
							39,160,000	
	가공품	MAIN BASE		EA	4	1,500,000	6,000,000	
		SIDE PLATE		EA	8	400,000	3,200,000	
		CLAMP ARM		EA	40	230,000	9,200,000	
		CLAMP ARM PAD		EA	40	60,000	2,400,000	
		CLAMP ARM BOLT		EA	40	80,000	3,200,000	
		WORK SEAT		EA	40	280,000	11,200,000	
		WORK SEAT LINER		EA	40	40,000	1,600,000	
		WORK SEAT PAD		EA	40	50,000	2,000,000	
		WORK PIN		EA	24	50,000	1,200,000	
		CLAMP BOLT		EA	40	65,000	2,600,000	
		PUSH CYL'D BLOCK		SET	32	250,000	8,000,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
								50,600,000
	외주제작품	각인 및 명판		식			-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
자재비 소계						95,122,400		
노무비	기존설비 철거		M/D	4	250,000	1,000,000		
	기계 설계		M/D		200,000	-		
	기계 제작(제관,가공)		M/D			-		
	기계 조립		M/D	4	250,000	1,000,000		
	JIG 안착 및 정도 CHECK		M/D	4	250,000	1,000,000		
	기계 시운전		M/D	4	450,000	1,800,000		
	기계 양산대응		M/D	8	250,000	2,000,000		
	기계 도장		M/D			-		
	노무비 소계						6,800,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비						1,656,112		
일반관리비								
이윤								
합계						#####		

□ 단위 공사명(전기제외): DMG UM2축PE-DM2축 HSG JIG RETOOL

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	가공품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	자재비 소계						0	
노무비	기존설비 철거			M/D		250,000	0	
	기계 설계			M/D	1	200,000	200,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D	1	250,000	250,000	
	JIG 안착 및 정도 CHECK			M/D		250,000	0	
	기계 시운전			M/D	1	450,000	450,000	
	기계 양산대응			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						1,400,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비						22,748	
일반관리비								
이윤								
합계							1,422,748	

□ 단위 공사명(전기제외): DMG UM2속PE-DM2속 COVER JIG RETOOL

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	CLAMP ARM	SM45C	KG	11	2,500	27,500	
		CLAMP ARM PAD	SS41	KG	2	1,900	3,800	
		WORK SEAT	SM45C	KG	8	2,500	20,000	
		WORK SEAT PAD	SKD-11	KG	6	7,500	45,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
						96,300		
	구매품 (유공압품외)						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	가공품	CLAMP ARM		EA	2	230,000	460,000	
		CLAMP ARM PAD		EA	2	60,000	120,000	
		WORK SEAT		EA	2	250,000	500,000	
		WORK SEAT PAD		EA	2	60,000	120,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							1,200,000	
		외주제작품						0
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
					0			
자재비 소계						1,296,300		
노무비	기존설비 철거		M/D		250,000	0		
	기계 설계		M/D	1	200,000	200,000		
	기계 제작(제관,가공)		M/D			0		
	기계 조립		M/D	1	250,000	250,000		
	JIG 안착 및 정도 CHECK		M/D	1	250,000	250,000		
	기계 시운전		M/D	1	450,000	450,000		
	기계 양산대응		M/D	2	250,000	500,000		
	기계 도장		M/D			0		
	노무비 소계					1,650,000		
	운반및중장비사용,표준안전관리비					47,874		
일반관리비								
이윤								
합계						2,994,174		

□ 단위 공사명(전기제외): STAMA UM2축PE-DM2축 HSG JIG RETOOL

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	가공품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타자재					0	
							0	
	자재비 소계						0	
노무비	기존설비 철거			M/D		250,000	0	
	기계 설계			M/D	2	200,000	400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D		250,000	0	
	JIG 안착 및 정도 CHECK			M/D	1	250,000	250,000	
	기계 시운전			M/D	2	450,000	900,000	
	기계 양산대응			M/D	5	250,000	1,250,000	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						2,800,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비						45,497	
일반관리비								
이윤								
합계							2,845,497	

□ 단위 공사명(전기제외): STAMA UM2축PE-DM2축 COVER JIG RETOOL

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자 재	CLAMP ARM	SMC45	KG	10	2,500	25,000	
		CLAMP ARM PAD	SS41	KG	2	1,900	3,800	
		WORK SEAT	SMC45	KG	7	2,500	17,500	
		WORK SEAT PAD	SKD-11	KG	5	7,500	37,500	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							83,800	
	구매품 (유공압품외)						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	가공품	CLAMP ARM		EA	4	230,000	920,000	
		CLAMP ARM PAD		EA	4	60,000	240,000	
		WORK SEAT		EA	4	230,000	920,000	
		WORK SEAT PAD		EA	4	50,000	200,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							2,280,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	기타자재						0	
							0	
	자재비 소계						2,363,800	
노무비	기존설비 철거			M/D		250,000	0	
	기계 설계			M/D	2	200,000	400,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D	2	250,000	500,000	
	JIG 안착 및 정도 CHECK			M/D	1	250,000	250,000	
	기계 시운전			M/D	2	450,000	900,000	
	기계 양산대응			M/D	7	250,000	1,750,000	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						3,800,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비						100,154	
일반관리비								
이윤								
합계							6,263,954	