

見 積 書

提 出 處 : 현 대 위 아 주 식 회 사
題 目 : HDC 조립라인 개조
提 出 日 : 2017년 02월 10일

株 式 會 社 東 西 機 電
<http://www.dongseomecha.co.kr>

見 積 書



현 대 위 아 주 식 회 사

貴 中

株 式 會 社 東 西 機 電

아래와 같이 견적합니다.

慶 南 昌 原 市 八 龍 洞 24-3

□ 件 名 : HDC 조립라인 개조

件 T : 82-55-297-3115 F: 82-55-296-3669

□ 有効期間 : 30

日 □ 見積日字 : 2017년 02월 10일

□ 納 期 : 120

日 □ 支拂條件 : 계약금20%,중도금60%,잔금20%

□ 納品場所 : (貴社 指定 場所)

□ 擔 當 : 조 총 래 (인)

□ 見積金額 : 금일억팔천팔백만원정

₩188,000,000

-VAT 별도

順序 No.	品 名 / 規 格 ITEM / MODEL No.	數 量 Q'TY	單 位 UNIT	單 價 UNIT PRICE	金 額 AMOUNT
1	메인 컨베이어	1	식		15,832,000
2	하우징 압입기	1	식		14,020,000
3	케이스 압입기	1	식		7,842,000
4	CASE 단차 측정기	1	식		8,554,000
5	ASSY 단차 측정기	1	식		7,840,000
6	테스트 컨베어	1	식		25,910,000
7	에어리크 테스터	1	식		4,470,000
8	오일 주유기	1	식		670,000
9	EOL TESTER	1	식		13,470,000
10	드레그 토크 측정기	1	식		2,270,000
11	모듈 조립라인	1	식		62,054,000
12	산업안전관리비	3.09	%	17,050,000	632,214
13	일반 관리비 (1~11)	5	%		8,146,600
14	기업이윤 (1~11) (이 하 여 백)	10	%		16,293,200
				합 計	188,004,014
				천원단위 이하 절사	188,000,000
※ 1) 상기견적은 위아주식회사 창원 정동공장 변속6라인 대상 개조견적 임					

비 고 * V.A.T 별도

□ 단위공사명: 메인 컨베이어

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	BRACKET 류	SS41	KG	100	1,400	140,000
		GUIDE 류	SS41	KG	100	1,400	140,000
		BASE 류	SS41	KG	80	1,400	112,000
		기타자재		LOT	1	1	50,000
						442,000	
	구매품	기타 구매품		식	1	500,000	500,000
		공통자재		식	1		200,000
		배관자재	HOSE	식	1		300,000
		배선자재	전선류	식	1		500,000
						1,500,000	
	외주제작품	DIFF SUB 조립 JIG		식	1		1,200,000
		GEAR 이송장치		식	1		500,000
		GEAR 조합장치		식	1		800,000
		CASE SUB 작업대		식	1		500,000
		기타 가공품		식	1		640,000
						3,640,000	
	자재비 소계					5,582,000	
노무비							
	기계 설계		M/D	5	350,000	1,750,000	
	전장 설계		M/D	5	350,000	1,750,000	
	PLC 프로그램		M/D	5	350,000	1,750,000	
	기계 조립		M/D	5	250,000	1,250,000	
	장비 시운전(LOCAL)		M/D	3	250,000	750,000	
	장비 설치		M/D	5	250,000	1,250,000	
	현지 시운전		M/D	7	250,000	1,750,000	
	노무비 소계					10,250,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비					0	
	일반관리비		%	5			
	이 윤		%	10			
	합 계					15,832,000	

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	BRACKET 류	SS41	KG	100	1,400	140,000
		GUIDE 류	SS41	KG	100	1,400	140,000
		BASE 류	SS41	KG	100	1,400	140,000
		기타자재		LOT	1	1	100,000
						520,000	
	구매품	셀렉트 S/W		식	1	50,000	50,000
		기타 구매품		식	1	800,000	300,000
		공통자재		식	1		500,000
		배관자재	HOSE	식	1		300,000
		배선자재	전선류	식	1		300,000
						1,450,000	
	외주제작품	DIFF RACE JIG		식	2		600,000
		DIFF SEAL JIG		식	2		800,000
		SEAL CHACK UNIT		식	1		300,000
		수작업 JIG	RACE/SEAL	식	1		800,000
		WORK SUPPORT		식	1		800,000
		JIG BASE		식	1		800,000
		기준핀 압입패드		식	2		700,000
		기타 가공품		식	1		1,000,000
						5,800,000	
	자재비 소계					7,770,000	
노무비							
	기계 설계		M/D	3	350,000	1,050,000	
	전장 설계		M/D	3	350,000	1,050,000	
	PLC 프로그램		M/D	3	350,000	1,050,000	
	기계 조립		M/D	3	250,000	750,000	
	장비 시운전(LOCAL)		M/D	1	250,000	250,000	
	인디케이트 셋팅	시티즌	M/D	2	300,000	600,000	
	장비 설치		M/D	3	250,000	750,000	
	현지 시운전		M/D	3	250,000	750,000	
	노무비 소계					6,250,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비					0	
	일반관리비		%	5			
	이 윤		%	10			
	합 계					14,020,000	

□ 단위공사명: 케이스 압입기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	BRACKET 류	SS41	KG	100	1,400	140,000	
		GUIDE 류	SS41	KG	100	1,400	140,000	
		BASE 류	SS41	KG	80	1,400	112,000	
		기타자재		LOT	1	1	100,000	
							492,000	
	구매품	기타 구매품		식	1	300,000	300,000	
			공통자재		식	1		300,000
		배관자재	HOSE	식	1		100,000	
							700,000	
	외주제작품	DIFF RACE JIG		식	2		600,000	
		DIFF SEAL JIG		식	2		800,000	
		기타 가공품		식	1		300,000	
								1,700,000
	자재비 소계						2,892,000	
노무비								
	기계 설계		M/D	3	350,000	1,050,000		
	PLC 프로그램		M/D	3	350,000	1,050,000		
	기계 조립		M/D	2	250,000	500,000		
	장비 시운전(LOCAL)		M/D	2	250,000	500,000		
	인디케이트 셋팅	시티즌	M/D	2	300,000	600,000		
	장비 설치		M/D	2	250,000	500,000		
	현지 시운전		M/D	3	250,000	750,000		
	노무비 소계						4,950,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비						0		
일반관리비			%	5				
이 윤			%	10				
합 계						7,842,000		

□ 단위공사명: CASE 단차 측정기

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	BRACKET 류	SS41	KG	60	1,400	84,000
		GUIDE 류	SS41	KG	50	1,400	70,000
		기타자재		LOT	1	1	100,000
						254,000	
	구매품	기타 구매품		식	1	500,000	300,000
		공통자재		식	1		200,000
						500,000	
	외주제작품	DIFF 측정 JIG		식	1	500,000	
		DIFF ZERO MASTER		식	1	400,000	
		WORK MASTER		식	1	1,200,000	
		기타 가공품		식	1	300,000	
						2,400,000	
자재비 소계						3,154,000	
노무비							
	기계 설계		M/D	3	350,000	1,050,000	
	PLC 프로그램		M/D	3	350,000	1,050,000	
	PC 프로그램		M/D	3	350,000	1,050,000	
	기계 조립		M/D	2	250,000	500,000	
	장비 시운전(LOCAL)		M/D	2	250,000	500,000	
	장비 설치		M/D	2	250,000	500,000	
	현지 시운전		M/D	3	250,000	750,000	
	노무비 소계					5,400,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비						0	
일반관리비			%	5			
이 윤			%	10			
합 계						8,554,000	

□ 단위공사명: ASSY 단차 측정기

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	BRACKET 류	SS41	KG	50	1,400	70,000
		GUIDE 류	SS41	KG	50	1,400	70,000
		기타자재		LOT	1	1	100,000
						240,000	
	구매품						
		공통자재		식	1		200,000
						200,000	
	외주제작품	DIFF 측정 JIG		식	1		500,000
		DIFF ZERO MASTER		식	1		400,000
		WORK MASTER		식	1		800,000
		IN PUT TOOL		식	1		300,000
		기타 가공품		식	1		500,000
						2,500,000	
	자재비 소계					2,940,000	
노무비							
	기계 설계		M/D	3	350,000	1,050,000	
	PLC 프로그램		M/D	3	350,000	1,050,000	
	PC 프로그램		M/D	3	350,000	1,050,000	
	기계 조립		M/D	1	250,000	250,000	
	장비 시운전(LOCAL)		M/D	2	250,000	500,000	
	장비 설치		M/D	1	250,000	250,000	
	현지 시운전		M/D	3	250,000	750,000	
	노무비 소계					4,900,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비						0	
일반관리비			%	5			
이 윤			%	10			
합 계						7,840,000	

□ 단위공사명: 테스트 컨베어

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	BRACKET 류	SS41	KG	200	1,400	280,000
		GUIDE 류	SS41	KG	200	1,400	280,000
		기타자재		LOT	1	1	100,000
						660,000	
	구매품	MS 커넥트		식	60	25,000	1,500,000
		멀티 커넥트		식	20	350,000	7,000,000
		기타 구매품		식	1	1,000,000	1,000,000
		공통자재		식	1		200,000
		배선자재	전선류	식	1		1,000,000
						10,700,000	
	외주제작품	PALLET 벌크헤드	BRACKET	식	20	150,000	3,000,000
		WIRE HARNESS		식	30	100,000	3,000,000
		기타 가공품		식	1		500,000
						6,500,000	
자재비 소계						17,860,000	
노무비							
	기계 설계		M/D	3	350,000	1,050,000	
	PLC 프로그램		M/D	5	350,000	1,750,000	
	PC 프로그램		M/D	5	350,000	1,750,000	
	기계 조립		M/D	3	250,000	750,000	
	장비 로컬 작업(LOCAL)		M/D	3	250,000	750,000	
	장비 시운전		M/D	2	250,000	500,000	
	장비 설치		M/D	3	250,000	750,000	
	현지 시운전		M/D	3	250,000	750,000	
	노무비 소계					8,050,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비						0	
일반관리비			%	5			
이 윤			%	10			
합 계						25,910,000	

□ 단위공사명: 에어리크 테스터

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	BRACKET 류	SS41	KG	50	1,400	70,000
		기타자재		LOT	1	1	100,000
						170,000	
	구매품	셀렉트 S/W		식	1	50,000	50,000
		공통자재		식	1		200,000
						250,000	
	외주제작품	PUSHER		식	1	300,000	300,000
		기타 가공품		식	1		500,000
						800,000	
	자재비 소계					1,220,000	
노무비							
	기계 설계		M/D	2	350,000	700,000	
	PLC 프로그램		M/D	2	350,000	700,000	
	기계 조립		M/D	1	250,000	250,000	
	장비 로컬 작업(LOCAL)		M/D	1	250,000	250,000	
	AIR LEAK 계기 셋팅		M/D	2	300,000	600,000	
	장비 설치		M/D	1	250,000	250,000	
	현지 시운전		M/D	2	250,000	500,000	
	노무비 소계					3,250,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비						0	
일반관리비			%	5			
이 윤			%	10			
합 계						4,470,000	

오일 주유기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	BRACKET 류	SS41	KG	50	1,400	70,000		
		기타자재		LOT	1	1	100,000		
							170,000		
	구매품								
								0	
	외주제작품								
							0		
자재비 소계							170,000		
노무비									
	현지 시운전		M/D	2	250,000	500,000			
노무비 소계							500,000		
운반및중장비사용,표준안전관리비							0		
일반관리비			%	5					
이 윤			%	10					
합 계							670,000		

□ 단위공사명: EOL TESTER

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	BRACKET 류	SS41	KG	50	1,400	70,000
		기타자재		LOT	1	1	100,000
						170,000	
	구매품	CHECK PIN		식	1	300,000	300,000
		AD BOARD		식	1	1,500,000	1,500,000
		기타 전장품		식	1	500,000	500,000
		기타 구매품		식	1	500,000	500,000
		배선자재	전선류	식	1		300,000
						3,100,000	
	외주제작품	벌크헤드		식	1	700,000	700,000
		AD BOARD BOX		식	1	500,000	500,000
		기타 가공품		식	1		500,000
						1,700,000	
자재비 소계						4,970,000	
노무비							
	기계 설계		M/D	3	350,000	1,050,000	
	전장 설계		M/D	2	350,000	700,000	
	PLC 프로그램		M/D	5	350,000	1,750,000	
	PC 프로그램		M/D	5	350,000	1,750,000	
	기계 조립		M/D	1	250,000	250,000	
	장비 로컬 작업(LOCAL)		M/D	1	250,000	250,000	
	장비 시운전		M/D	1	250,000	250,000	
	NVH PC 차종추가 셋팅		M/D	5	300,000	1,500,000	
	장비 설치		M/D	2	250,000	500,000	
	현지 시운전		M/D	2	250,000	500,000	
	노무비 소계					8,500,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비						0	
일반관리비			%	5			
이 윤			%	10			
합 계						13,470,000	

□ 단위공사명: 드레그 토크 측정기

(첨부)

구분		품명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	BRACKET 류	SS41	KG	50	1,400	70,000		
		기타자재		LOT	1	1	100,000		
							170,000		
	구매품								
								0	
	외주제작품	면판수정			식	1	500,000	500,000	
							500,000		
자재비 소계							670,000		
노무비	기계 설계			M/D	1	350,000	350,000		
	기계 조립			M/D	2	250,000	500,000		
	장비 설치			M/D	1	250,000	250,000		
	현지 시운전			M/D	2	250,000	500,000		
노무비 소계							1,600,000		
운반및중장비사용,표준안전관리비							0		
일반관리비				%	5				
이윤				%	10				
합계							2,270,000		

□ 단위공사명: 모듈 조립라인

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	BRACKET 류	SS41	KG	360	1,400	504,000
		GUIDE 류	SS41	KG	200	1,400	280,000
		BASE 류	SS41	KG	100	1,400	140,000
		기타자재		LOT	1	1	100,000
						1,024,000	
	구매품	AIR CYLINDER		식	5	200,000	1,000,000
		SOL V/V		식	3	130,000	390,000
		F.R.L UNIT		식	1	350,000	350,000
		진선 운동 류		식	1	500,000	500,000
		베어링 류		식	1	250,000	250,000
		CASTER		식	4	60,000	240,000
		기타 구매품		식	1	500,000	500,000
		공통자재		식	1		300,000
		배관자재	HOSE	식	1		300,000
						3,830,000	
	외주제작품	DUMMY CAP		식	100	420,000	42,000,000
		DUMMY 이송대차		식	2	750,000	1,500,000
		DIFF 회전장치		식	2	250,000	500,000
		IN PUT TOOL		식	1	400,000	400,000
		FRAME		식	1	800,000	800,000
		BASE		식	1	300,000	300,000
		틸팅 유닛		식	1	1,200,000	1,200,000
		CLAMP UNIT		식	1	1,000,000	1,000,000
		기타 가공품		식	1		1,500,000
						49,200,000	
	자재비 소계					54,054,000	
노무비							
	기계 설계		M/D	5	350,000	1,750,000	
	PLC 프로그램		M/D	5	350,000	1,750,000	
	PC 프로그램		M/D	5	350,000	1,750,000	
	기계 조립		M/D	3	250,000	750,000	
	장비 시운전		M/D	3	250,000	750,000	
	장비 설치		M/D	2	250,000	500,000	
	현지 시운전		M/D	3	250,000	750,000	
	노무비 소계					8,000,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비					0	
	일반관리비						
	이 윤		%	5			
	이 윤		%	10			
	합 계					62,054,000	