

작성일	2017-04-24
견적번호	YRC170424-D003
발행부서	영업부

현대위아

프로젝트명:

GM 캐리어 갠트리 자동화(P1~P3) (GANTRY LOADER SYSTEM)

YUDO-ROBOTICS

1. 결제방식 (지불조건은 현금)
 - 계약금 20% (계약서 작성후 7일 이내)
 - 설비검수후 60% (고객 입회검사, 장비입고 전)
 - 시운전 완료후 20%을 원칙으로 합니다.
2. 발주 후 고객의 요청 또는 사양변경시 추가금액 요청을 원칙으로 합니다.
3. 본 견적서는 개략도에 의한 포괄적인 금액이며 기술, 세부협의를 의하여 계약금액이 확정 됩니다.

견 적 서

작성일

2017-04-24

견적번호

YRC170424-D003

발행부서

영업부

유도로보틱스(주)

YUDO-ROBOTICS

납품처	현대위아	귀하
인도기일	발주 후 120일	
인도조건	현장 시운전도	
지불조건	계약금 20%, 중도금 60%, 잔금 20%	
보증기간	1년	
견적유효기간	견적일로부터 30일	
프로젝트명	GM 캐리어 갠트리 자동화(P1-P3)	

본사 / 공장

18529, 경기도 화성시 팔탄면 푸른들판로 567번길 34

TEL 031-8047-8330 (대표전화) | FAX 031-8047-8331

E-Mail nkye@yudorobotics.com

창원 영업소

642-968 경상남도 창원시 성산구 상남로 37 덕산베스트텔1330호

TEL 055-285-8772 | FAX 055-285-8773

E-Mail stkim@yudorobotics.com

| 합계 : 일금삼억구천오백만원정 (₩395,000,000)

(부가세 별도)

No.	품명	수량	단위	단가	금액	비고
1	IN STOCKER	1	LOT	75,330,000	75,330,000	
2	GANTRY LOADER(P1, P2)	1	LOT	118,000,000	118,000,000	
3	GANTRY LOADER(P3)	1	LOT	66,890,000	66,890,000	
4	TURN OVER	1	LOT	16,590,000	16,590,000	
5	AIR BLOW	1	LOT	14,820,000	14,820,000	
6	부대장치	1	LOT	72,720,000	72,720,000	
7	설치 시운전	1	LOT	30,650,000	30,650,000	

- 이하여백 -

합 계

395,000,000

| 특기사항

- 1차 전기 및 AIR 인입, 바닥 및 기초공사 제외.
- 현대위아 일반사양서 기준.
- 예상 자동화 CYCLE TIME=80sec기준.
- WORK 종류는 각 라인별1종 기준.
- 가공기는 ORIENTATION 기능이 있는 기준.
- 사양 변경 시 금액이 변동 될 수 있습니다.

내역서

작성일	2017-04-24
견적번호	YRC170424-D003
발행부서	영업부

프로젝트명 |

GM 캐리어 갠트리 자동화(P1~P3)

No.	품명	사양	수량	단위	단가	금액	비고
1	IN STOCKER	TOP ROLLER CHAIN					
1)	FRAME	적재 6열 * 15행 = 90EA	3	SET	6,666,667	20,000,000	
2)	DRIVE	GEARED MOTOR	3	SET	11,666,667	35,000,000	
3)	ESCAPER	AIR CYLINDER	3	SET	3,483,333	10,450,000	
4)	FENCE		3	SET	2,353,333	7,060,000	
5)	전장부품		3	SET	940,000	2,820,000	
소 계 (1)						75,330,000	
2	GANTRY LOADER(P1, P2)						
1)	FRAME	2MC-1LD	2	SET	18,000,000	36,000,000	
2)	LOADER	2-X SERVO	2	SET	15,000,000	30,000,000	
3)	GRIPPER	2GRIPPER	2	SET	5,000,000	10,000,000	
4)	WALK WAY	8M	2	SET	6,000,000	12,000,000	
5)	CONTROLLER	MITSUBISHI Q	2	SET	15,000,000	30,000,000	
소 계 (2)						118,000,000	
3	GANTRY LOADER(P3)						
1)	FRAME	2MC-1LD	1	SET	18,750,000	18,750,000	
2)	LOADER	3-X SERVO	1	SET	18,750,000	18,750,000	
3)	GRIPPER	2GRIPPER	1	SET	5,000,000	5,000,000	
4)	WALK WAY	8M	1	SET	6,250,000	6,250,000	
5)	CONTROLLER	MITSUBISHI Q	1	SET	18,140,000	18,140,000	
소 계 (3)						66,890,000	
4	TURN OVER						
1)	FRAME		3	SET	1,800,000	5,400,000	
2)	TURNING	AIR CYLINDER	3	SET	3,500,000	10,500,000	
3)	전장부품	1HAND	3	SET	230,000	690,000	
소 계 (4)						16,590,000	
5	AIR BLOW						
1)	FRAME		3	SET	1,450,000	4,350,000	
2)	BLOWING	SURGE TANK	3	SET	940,000	2,820,000	
3)	ROTATION	GEARED MOTOR	3	SET	1,150,000	3,450,000	
4)	OIL COLLECT		3	SET	1,150,000	3,450,000	
5)	전장부품		3	SET	250,000	750,000	
소 계 (5)						14,820,000	
6	부대장치						
1)	OP PALEL		3	SET	1,500,000	4,500,000	
2)	기존 장비 해체비	SURGE TANK	3	SET	3,500,000	10,500,000	
3)	SAFETY FENCE	GEARED MOTOR	3	SET	5,000,000	15,000,000	
4)	개조 비용 및 툴링 비용		3	SET	13,500,000	40,500,000	
5)	SPARE PARTS	(1~6) * 3%	1	SET	2,220,000	2,220,000	
소 계 (6)						72,720,000	
7	설치 시운전						
1)	운반 및 장비비		1	SET	3,000,000	3,000,000	
2)	기구설치 시운전비	3인 * 8일	24	SET	350,000	8,400,000	
3)	제어설치 시운전비	2인 * 18일	36	SET	350,000	12,600,000	
4)	사외배선비	3인 * 4일	12	SET	350,000	4,200,000	
5)	교육 및 양산대기	1인 * 7일	7	SET	350,000	2,450,000	
소 계 (7)						30,650,000	
총 합 계						395,000,000	