

見 積 書

현대위아(주) 貴下

견적일자		2019-10-10
견적번호		QT191010-2
납 기	입하	2019-12-21
	최종검수	2020-01-31
견적유효기간		견적일로부터30일
인도장소		창원3공장(등속)
담 당 자		구매부/조정현 님

(주)동서기전

대표 : 김 연 규 
주소 : 창원시 의창구 팔용로346번길 34
전화: 82-55-297-3115
Fax: 82-55-296-3669
E-mail: chrcho@dongseomecha.co.kr
견적담당: 조 충 래 상무
연 락 처 : 82-55-290-3232

공 사 명: T/HSG GRADE 선별6호기 제작

최종견적금액: 一금삼억이천육백만원整 (₩326,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	선별6호기 제작	232,282	58,880	34,838	326,000	
견적 합계		232,282	58,880	34,838	326,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
		제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부분	자재비	철 자재(SS,SUS등)	kg	0		3,811,800	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		95,770,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		111,650,000	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						211,231,800	
		노무비	기존설비 철거	M/D	0	300,000		0	개조공사時
			설계	M/D	13	350,000		4,550,000	
			제작(제관,가공)	M/D	10	300,000		3,000,000	
			조립	M/D	22	300,000		6,600,000	정도검사포함
			설치	M/D	6	300,000		1,800,000	
			시운전	M/D	5	300,000		1,500,000	
			양산대응	M/D	7	300,000		2,100,000	
		도장			M/D	0		0	
		소계						19,550,000	
일반관리 및 이윤						34,615,720			
기계 소계						265,397,520			
2	전기 부분	자재비	기계/전기자재	식	1		31,900,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	0	300,000		0	
			설계,프로그램	M/D	14	350,000		4,900,000	
			제작	M/D	8	300,000		2,400,000	
			조립	M/D	24	300,000		7,200,000	
			설치	M/D	4	300,000		1,200,000	
			시운전	M/D	5	300,000		1,500,000	
			양산대응	M/D	7	300,000		2,100,000	
		소계						19,300,000	
		일반관리 및 이윤						7,680,000	
전기 소계						58,880,000			
3	자재비 합계						243,131,800		
	노무비 합계						38,850,000		
	중간 합계						281,981,800		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						1,500,000		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			222,480	6,000,000	
6	일반관리비						14,099,090		
7	이 윤						28,196,630		
합 계				3~7항 합계			326,000,000		

주 1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @2.66%,㉞1.95%+기초액,㉟2.02%(50억 이상일경우)

주 2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원														
순번	단위장비명	수량	자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	포장/운송 증장비사용	기계소계	전기소계	표준안전 관리비	일반관리비 이윤	합 계	비 고
1	선별6호기 제작	1식	211,231,800	0	14,150,000	3,300,000	2,100,000	1,500,000	232,281,800	58,880,000	222,480	34,615,720	326,000,000	
합 계			211,231,800	0	14,150,000	3,300,000	2,100,000	1,500,000	232,281,800	58,880,000	222,480	34,615,720	326,000,000	
			65%		4%	1%	1%	0%	71%	18%	0%	11%	100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문: **전기부문(공통)**

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재						
						0	
	설치/해체/시운전 공사 자재						
	기타자재						
						0	
	전기자재	PLC – Q13UDEH CPU SERIES 미즈비시	식	1	7,200,000	7,200,000	
		- PLC-BASE					
		- PLC-POWER					
		- PLC-CPU					
		- PLC-INPUT					
		- PLC-OUTPUT					
		- PLC-REMOTE IO					
		- PLC-REMOTE IO					
		- PLC-DATA LINK					
		- PLC용 기타 액세서리					
		PC SYSTEM	식	1	3,500,000	3,500,000	
		- 산업용 PC					
		일반구매품	식	1	10,000,000	10,000,000	
		- HMI TOUCH SCREEN					
		- SENSOR CABLE류					
		- MAGNET					
		- FILTER, NOISE					
		- AIR CONDITION					
		- INVERTER					
		- POWER SUPPLY					
		배선 자재	식	1	2,200,000	2,200,000	
		기타 구매	식	1	800,000	800,000	
						23,700,000	
	외주제작품	MAIN PANEL	RITTAL	식	1	1,700,000	1,700,000
		OP BOX	RITTAL	식	1	600,000	600,000
		RTB BOX		식	3	300,000	900,000
		PC 프로그램	식	1	4,500,000	4,500,000	
		기타 제작	식	1	500,000	500,000	
						8,200,000	
	자재비 소계					31,900,000	
노무비	기존설비 철거		M/D		300,000	0	
	전기 설계/프로그램		M/D	14	350,000	4,900,000	
	전기 제작		M/D	8	300,000	2,400,000	
	전기 조립		M/D	24	300,000	7,200,000	
	전기 설치		M/D	4	300,000	1,200,000	
	전기 시운전		M/D	5	300,000	1,500,000	
	전기 양산대응		M/D	7	300,000	2,100,000	
	노무비 소계					19,300,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비				* 기계부문에 포함시킴		0	
일반관리비						2,560,000	
이 윤						5,120,000	
합 계						58,880,000	

□ 단위공사명(전기제외): 선별6호기 제작

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	FRAME 류	SS400	KG	1,500	1,400	2,100,000	
		BKT 류	SS400	KG	287	1,400	401,800	
		BLOCK 류	SS400	KG	500	1,400	700,000	
		COVER 류	PROFILE	LOT	10	11,000	110,000	
		기타 자재		식	1	500,000	500,000	
							3,811,800	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	해제작업 거치대						
		공사 관련 자재						
		기타자재						
							0	
	구매품 (유공압품외)	AIR CYL' 류		식	20	175,000	3,500,000	
		AIR FINGER 류		식	10	450,000	4,500,000	
		SERVICE UNIT		식	2	750,000	1,500,000	
		SOL V/V		식	2	3,000,000	6,000,000	
		SERVO MOTOR / DRIVE / CABLE		식	2	1,150,000	2,300,000	
		직교로봇 (X,Z)		식	1	8,000,000	8,000,000	
		LASER MARKING		식	1	43,000,000	43,000,000	
		BALL SCREW 및 SUPPORT UNIT		식	2	850,000	1,700,000	
		LM GUIDE 류		식	14	250,000	3,500,000	
		GEARED MOTOR		식	3	500,000	1,500,000	
		BALL BUSH 류		식	46	45,000	2,070,000	
		CHAIN 류		식	30	320,000	9,600,000	
		PHOTO SENSOR		식	25	180,000	4,500,000	
		조립 자재		식	1	1,200,000	1,200,000	
		배관 자재		식	1	2,100,000	2,100,000	
		기타 구매		식	1	800,000	800,000	
							95,770,000	
	외주제작품	IN CON'V		식	1	9,200,000	9,200,000	
		선별기 본기		식	1	10,000,000	10,000,000	
		TRANSFER		식	1	5,000,000	5,000,000	
		선별 유닛		식	7	1,100,000	7,700,000	
		CENTER UNIT		식	7	700,000	4,900,000	
		SHUTTLE UNIT		식	1	450,000	450,000	
		OUT CON'V		식	1	11,000,000	11,000,000	
		FENCE 류		식	1	1,400,000	1,400,000	
		COLUMN		식	1	2,500,000	2,500,000	
		본기 COVER & DOOR		식	1	3,200,000	3,200,000	
		등급롤러 (5등급)		식	126	250,000	31,500,000	
		등급롤러 (3등급)		식	26	250,000	6,500,000	
		GAGUE BODY 부품		식	46	150,000	6,900,000	
		고정 및 안착 JIG류		식	63	100,000	6,300,000	
		JIG / GAUGE 보관함		식	2	2,300,000	4,600,000	
				식				
		기타 가공		식	1	500,000	500,000	
							111,650,000	
	자재비 소계						211,231,800	
구마비	기존설비 철거			M/D		300,000	0	기계/전기
	기계 설계			M/D	13	350,000	4,550,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	10	300,000	3,000,000	
	기계 조립			M/D	22	300,000	6,600,000	
	기계 설치			M/D	6	300,000	1,800,000	
	기계 시운전			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 양산대응			M/D	7	300,000	2,100,000	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						19,550,000	
	운반및중장비사용						1,722,480	
		일반관리비					11,539,090	
		이윤					23,076,630	
		합계					267,120,000	