

見 積 書

현대위아(주) 貴下

견적일자	2020-01-29
견적번호	SHE19-046
납기	입하
	최종검수
견적유효기간	견적일로부터30일
인도장소	현대위아 공장
지불조건	현대위아 기준

쑤신화이엔지

대표 : 이 귀 현

주소 : 경남 창원시 성산구 성산동 67

전화: 055-275-7501

Fax: 055-275-7502

견적담당: 박찬훈 부장

연 락 처 : 010-2943-6559



견적금액: 一金 오억오천칠백 만원整(W 557,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (원)				비 고
		기계소계	단위	전기+이윤	합 계	
1	메인 컨베이어 (메인파렛트)	103,835	1	63,767	167,603	
2	하우징 단차측정 자동화로봇	3,664	1	2,250	5,914	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9	기어 조합기	122,093	1	74,979	197,072	
10	썰란트 도포장치	1,985	1	1,219	3,203	
11	커버 볼트 공급기	4,936	1	3,031	7,967	
12	커버 볼트 체결기-1	4,427	1	2,719	7,146	
13	커버 볼트 체결기-2	4,173	1	2,562	6,735	
14	아세이 프리로드 측정기	52,686	1	32,355	85,042	
15						
16						
17						
18	더스트커버 오일씰 압입기	35,172	1	21,599	56,771	
19						
20						
21						
22	부하시험기	12,111	1	7,437	19,548	
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
견적 합계		345,080	10	211,920	557,000	

공개입찰가 (견적액 공란)

557,000,000

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작품 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
	3. 발주후 90일 납기기준	제작외주	
	# 산업안전관리비 3,047,000 원 포함	전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철 자재(SS,SUS등)	kg	0		0	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		94,480,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		115,000,000	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						209,480,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	26	200,000	5,200,000	개조공사時	
			설계	M/D	138	300,000	41,400,000		
			제작(제관,가공)	M/D	47	200,000	9,400,000		
			조립	M/D	106	200,000	21,200,000	정도검사포함	
			설치	M/D	44	250,000	11,000,000		
			시운전	M/D	87	250,000	21,750,000		
			양산대응	M/D	63	250,000	15,750,000		
			도장	M/D	13	300,000	3,900,000		
소계						129,600,000			
일반관리 및 이윤						50,862,000			
기계 소계						389,942,000			
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		31,550,500		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	0	200,000	0		
			설계,프로그램	M/D	87	300,000	26,100,000		
			제작	M/D	27	200,000	5,400,000		
			조립	M/D	49	200,000	9,800,000		
			설치	M/D	34	250,000	8,500,000		
			시운전	M/D	119	300,000	35,700,000		
			양산대응	M/D	68	300,000	20,400,000		
		소계						105,900,000	
		일반관리 및 이윤						20,560,500	
전기 소계						158,011,000			
3	자재비 합계						241,030,500		
	노무비 합계						235,500,000		
	중간 합계						476,530,500		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						6,000,000		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			3,047,000	82,150,000	
6	일반관리비						23,769,450		
7	이 윤						47,653,050		
합 계				3~7항 합계			557,000,000		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @2.66%,㉞1.95%+기초액,㉟2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 건적이 종합(상세건적 첨부)

단위:원

순번	단위장비명	수량	자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	포장/운송 중장비사용	기계소계	전기소계	표준안전 관리비	일반관리비 이윤	합 계	비 고
1	메인 컨베어 (메인파렛트)	1식	58,480,000	2,600,000	27,700,000	8,250,000	5,000,000	1,805,415	103,835,415	47,545,896	916,850	15,304,500	167,602,660	
2	하우징 단차측정 자동화도	1식	700,000	0	900,000	1,250,000	750,000	63,702	3,663,702	1,677,597	32,350	540,000	5,913,649	
9	기어 조합기	1식	88,670,000	2,600,000	19,700,000	6,500,000	2,500,000	2,122,862	122,092,862	55,905,921	1,078,060	17,995,500	197,072,343	
10	썰란트 도포장치	1식	200,000	0	0	1,000,000	750,000	34,505	1,984,505	908,698	17,523	292,500	3,203,226	
11	커버 볼트 공급기	1식	700,000	0	900,000	2,000,000	1,250,000	85,820	4,935,820	2,260,096	43,582	727,500	7,966,999	
12	커버 볼트 체결기-1	1식	700,000	0	900,000	1,750,000	1,000,000	76,973	4,426,973	2,027,096	39,089	652,500	7,145,659	
13	커버 볼트 체결기-2	1식	700,000	0	900,000	1,500,000	1,000,000	72,549	4,172,549	1,910,597	36,843	615,000	6,734,989	
14	아세이 프리로드 측정기	1식	34,370,000	0	12,400,000	4,000,000	1,000,000	916,067	52,686,067	24,124,777	465,209	7,765,500	85,041,554	
18	더스트커버 오일씰 압입기	1식	20,560,000	0	9,500,000	3,250,000	1,250,000	611,537	35,171,537	16,104,931	310,559	5,184,000	56,771,027	
22	부하시험기	1식	4,400,000	0	3,000,000	3,250,000	1,250,000	210,570	12,110,570	5,545,390	106,934	1,785,000	19,547,894	
합 계			209,480,000	5,200,000	75,900,000	32,750,000	15,750,000	6,000,000	345,080,000	158,011,000	3,047,000	50,862,000	557,000,000	
			38%	1%	14%	6%	3%	1%	62%	28%	1%	9%	100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문: 전기부문(공통)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재						0	
							0	
							0	
	설 치/해체/ 시운전 공사 자재						0	
							0	
							0	
	전기자재	전장반						
		전장BOX	800*1800*400	식	1	2,200,000	2,200,000	제작
		N.F.B	EBS	식	4	40,000	160,000	LS산전
		C.P	GCP	식	3	15,000	45,000	HONEYWELL
		전자접촉기	GMC	식	3	15,000	45,000	LS산전
		OCR	GTH	식	3	10,000	30,000	LS산전
		NOISE FILTER	TDK	식	1	45,000	45,000	TDK
		POWER SUPPLY	SWS	식	1	85,000	85,000	COSEL
		AIRCON	ACF	식	1	1,500,000	1,500,000	AIRMAJOR
		아크릴형광등	110V	식	1	15,000	15,000	STD
		MICRO SENSOR	KH	식	1	10,000	10,000	건흥
		SPARK KILLER	K3CR	식	1	13,500	13,500	한국전재
		TRANS	220V/100V	식	1	200,000	200,000	제일산업
		CONSENT	220V	식	1	2,000	2,000	STD
		전선류	전원,배선 외	식	3	100,000	300,000	STD
		부수자재	덕트,BRK 외	식	3	50,000	150,000	STD
		PLC제어부						
		BASE / PLC	Q38B	식	1	150,000	150,000	mitsubishi
		CPU	Q10UDEHCPU	식	1	1,500,000	1,500,000	mitsubishi
		POWER SUPPLY	Q61P	식	1	120,000	120,000	mitsubishi
		IN	QX42	식	5	275,000	1,375,000	mitsubishi
		OUT	QY42	식	5	275,000	1,375,000	mitsubishi
		PLC 통신카드	QD77MS4	식	2	850,000	1,700,000	mitsubishi
		CC LINK IN	AJ65-32D	식	3	180,000	540,000	mitsubishi
		CC LINK OUT	AJ65-32T	식	3	180,000	540,000	mitsubishi
		전선류	전원,배선 외	식	3	100,000	300,000	STD
		부수자재	덕트,BRK 외	식	3	50,000	150,000	STD
		제어반						
		BOX	500*400*250	식	1	300,000	300,000	제작
		HMI	GT16	식	1	1,500,000	1,500,000	mitsubishi
		TOWER LAMP	3단	식	1	200,000	200,000	Q-LIGHT
		BUTTON류	STD	식	30	10,000	300,000	건흥
		전선류	전원,배선 외	식	5	100,000	500,000	STD
		부수자재	덕트,BRK 외	식	4	50,000	200,000	STD
		프로그램관련부품						
		PC랙(SHR-31SS)	19"700*700*2000	식	0	1,200,000	0	TR SYSTEM
		산업용 PC	코어2듀어 외	식	0	2,600,000	0	ADVENTEC
		MONITOR	19인치	식	0	220,000	0	SAMSUNG
		BOX	500*400*250	식	0	300,000	0	제작
		에어컨	ES-F	식	0	650,000	0	AIRMAJOR
		UPS	SUA	식	0	390,000	0	ADVENTEC
		E-HUB	EKI-2525-AE	식	0	200,000	0	ADVENTEC
		PC프로그램	측정기, 비전, 데이터	식	4	4,000,000	16,000,000	자작, 외주
							31,550,500	
	자재비 소계						31,550,500	
노무비	기존설비 철거			M/D	0	200,000	0	
	전기 설계/프로그램			M/D	87	300,000	26,100,000	
	전기 제작		조작반, 메인판넬	M/D	27	200,000	5,400,000	
	전기 조립		기체배선	M/D	49	200,000	9,800,000	
	전기 설치		해체, 재결선	M/D	34	250,000	8,500,000	
	전기 시운전			M/D	119	300,000	35,700,000	
	전기 양산대응			M/D	68	300,000	20,400,000	
	노무비 소계						105,900,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비				* 기계부문에 포함시킴		0	
	일반관리비						6,815,450	
이 윤							13,745,050	
합 계							158,011,000	

□ 단위공사명(전기제외): 메인 컨베어 (메인파렛트)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	BASE,COLUMN류	SS41	식	0	1	0		
							0		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	안전보호구	안전화, 안전모, 작업복	식	0	50,000	0		
		안전방호물품	안전표지, 방진	식	0	50,000	0		
							0		
	구매품 (유공압품외)	주요구매품							
		서보모터	HG-KR00	식	2	1,900,000	3,800,000	MITSUBISHI	
		서보팩 2축	1000 x 800ST	식	1	14,000,000	14,000,000	THK	
		회전실린더	SDRJ50-180	식	1	950,000	950,000	JRT	
		그리퍼실린더	AF02-40A	식	1	900,000	900,000	JRT	

□ 단위공사명(전기제외): **하우징 단차측정 자동화로봇**

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	BASE,COLUMN류	SS41	식	0	1	0		
							0		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	안전보호구	안전화, 안전모, 작업복	식	0	50,000	0		
		안전방호물품	안전표지, 방진	식	0	50,000	0		
							0		
	구매품 (유공압품외)	주요구매품							
						</			

기어 조합기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	BASE,COLUMN류	SS41	식	0	1	0		
							0		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	안전보호구	안전화, 안전모, 작업복	식	0	50,000	0		
		안전방호물품	안전표지, 방진	식	0	50,000	0		
							0		
	구매품 (유공압품외)	주요구매품							
		서보모터	HG-KR00	식	3	1,900,000	5,700,000	MITSUBISHI	
		서보팩 3축	1500 x 1000 x 800ST	식	1	23,000,000	23,000,000	THK	
		회전실린더	SDRJ40-90	식	2	850,000	1,700,000	JRT	
		그리퍼실린더	AF02-40A	식	2	900,000	1,800,000	JRT	
		벨트컨베어	350 x 1500L	식	1	9,000,000	9,000,000	SPC	

□ 단위공사명(전기제외): **셀란트 도포장치**

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	BASE,COLUMN류	SS41	식	0	1	0		
							0		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	안전보호구	안전화, 안전모, 작업복	식	0	50,000	0		
		안전방호물품	안전표지, 방진	식	0	50,000	0		
							0		
	구매품 (유공압품외)	주요구매품							

커버 볼트 공급기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	BASE,COLUMN류	SS41	식	0	1	0		
							0		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	안전보호구	안전화, 안전모, 작업복	식	0	50,000	0		
		안전방호물품	안전표지, 방진	식	0	50,000	0		
							0		
	구매품 (유공압품외)	주요구매품							

□ 단위공사명(전기제외): **커버 볼트 체결기-1**

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	BASE,COLUMN류	SS41	식	0	1	0		
							0		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	안전보호구	안전화, 안전모, 작업복	식	0	50,000	0		
		안전방호물품	안전표지, 방진	식	0	50,000	0		
							0		
	구매품 (유공압품외)	주요구매품							

□ 단위공사명(전기제외): **커버 볼트 체결기-2**

(첨부)

[illegible]

□ 단위공사명(전기제외): 아세이 프리로드 측정기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	BASE,COLUMN류	SS41	식	0	1	0		
							0		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	안전보호구	안전화, 안전모, 작업복	식	0	50,000	0		
		안전방호물품	안전표지, 방진	식	0	50,000	0		
							0		
	구매품 (유공압품외)	주요구매품							
		소형모터	S9I200GT	식	1	380,000	380,000	SUNSHIN	
		볼스플라인	LTR32KUU+317L	식	1	860,000	860,000	THK	
		토크셀	T20-500	식	1	7,800,000	7,800,000	HBM	
		토크리미트	SK2	식	2	440,000	880,000	R+W	

□ 단위공사명(전기제외): **더스트커버 오일씰 압입기**

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	BASE,COLUMN류	SS41	식	0	1	0		
							0		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	안전보호구	안전화, 안전모, 작업복	식	0	50,000	0		
		안전방호물품	안전표지, 방진	식	0	50,000	0		
							0		
	구매품 (유공압품외)	주요구매품							
		소형모터	S9I200GT	식	1	380,000	380,000	SUNSHIN	
		볼스크류	BTK	식	1	680,000	680,000	THK	
		에어인덱스	HP280-6-A	식	1	2,650,000	2,650,000	HANSHIN	

부하시험기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	BASE,COLUMN류	SS41	식	0	1	0		
							0		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	안전보호구	안전화, 안전모, 작업복	식	0	50,000	0		
		안전방호물품	안전표지, 방진	식	0	50,000	0		
							0		
	구매품 (유공압품외)	주요구매품							

※ 현대/기아차의 요구사양과 업체견적사양이 다른경우만 작성

(첨부)

현대/기아차 요구사양대비 견적조건 상이내역

항 목	현대/기아차 요구사양	업체 견적기준 사양	비 고