

見 積 書

제 출 처 : 현대위아(주) 설비구매팀님귀하
공 사 명 : 창원3공장구동머시닝센터작업발판및안전난간설치공사
제 출 일 : 2021년 07월 15일

부 원 산 업 (주)
경남 창원시 팔용동 13-6 번지
대표이사 : 박 용 전
TEL :055)265-5353/4 , FAX:265-5354
e-mail:boowonp@naver.com

見 積 書

(입찰견적)

제 출 처 : 현대위아(주) 설비구매팀님귀하

공 사 명 : 창원3공장구동머시닝센터작업발판및안전난간설치공사

제 출 일 : 2021년 07월 15일

공사 금액 : 一金壹億六千參百萬圓整(W163,000,000-) VAT別途

부 원 산 업 (주)

경남창원시외곽구자상로150번길32

대 표 이 사 : 박 용 전

TEL:055-265-5353/4, FAX:265-5354



설비공사:창원제11-10-08, 소방공사:창원제09-10호

下記 와 如히 見積 하오니 裁可 하여 주시기를 바랍니다.

명 칭	규 격	단위	수 량	직접재료비	직접노무비	경 비	합 계	비 고
1.기계설비공사	직접공사비	식	1	91,609,272	43,608,000	9,600,000	144,817,272	
2.경 비						7,318,790	7,318,790	
*산재보험료	노무비의	%	3.70			1,613,496		
*고용보험료	노무비의	%	1.05			457,884		
*건강보험료	직접노무비의	%	3.43			1,495,754		
*국민연금보험료	직접노무비의	%	4.50			1,962,360		
*노인요양보험료	건강보험료의	%	11.52			172,311		
*산업안전보건관리비	(재료비+직접노무비)의	%	3.09			1,616,985		2천만원이상
3.일반관리비	(재료비+노무비+경비)의	%	5.00				7,240,864	기계경비포함
4.기업이윤	(노무비+경비+일반관리비)의	%	6.00				3,626,932	재료비제외
	단수조정							
[공 사 비 합 계]							163,000,000	

견적조건

1)공사용 1차전기/용수/조명공급조건

2)공사범위:공사시방서참조

3)견적외사항별도 -끝-

[illegible]

품 명	규 격	단위	수 량	직접 재료비		직접 노무비		기계 경비		합 계 금 액	비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
1.안전난간설치공사											
1)자재비											
흑관/#40	32A	M	72	4,713	339,336					339,336	
발끝막이/평판	100H*1.6(t)	M	12	4,500	54,000					54,000	
아이볼트	M20	EA	2	5,500	11,000					11,000	
샤클밧던버클	샤클4개,던버클*2	식	1.0	35,000	35,000					35,000	
와이어클램프	Φ8*4개/한쪽당	EA	5	900	4,500					4,500	
스틸와이어	Φ8	M	6	1,350	8,100					8,100	
스틸플레이트,가공	100*100*20T	EA	2	45,000	90,000					90,000	
페인트도색	지정색/RAL7035	식	1	5,000	5,000		0			5,000	
난간설치부속자재		식	1	50,000	50,000					50,000	
난간제작비	용접공	인	0.3		0	220,000	66,000			66,000	
	보통인부	인	0.3		0	160,000	48,000			48,000	
운반비/ 시내	창원-창원	회	1	50,000	50,000					50,000	
장비임대료	크레인	일	0.5					400,000	200,000	200,000	
소모잡자재비	자재비의	%	3	6,469	19,407					19,407	
[자재비 소계]					666,343		114,000	400,000	200,000	980,343	
2)인건비/난간설치	배관공	인	2			200,000	400,000			400,000	
	보통인부	인	1			160,000	160,000			160,000	
	안전관리자	인	1			160,000	160,000			160,000	
공구손료	노무비의	%	3			7,200	21,600			21,600	
[인건비소계/평일]							741,600			741,600	
[순공사비 소계]					666,343		855,600	400,000	200,000	1,721,943	

품 명	규 격	단위	수 량	직접 재료비		직접 노무비		기계 경비		합 계 금 액	비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
2.작업발판설치공사											
1)자재비											
알루미늄그레이팅	2000*750*50*5T	EA	1	1,120,000	1,120,000					1,120,000	
	700*750*50*5T	EA	2	393,000	786,000					786,000	
	600*750*50*5T	EA	1	335,000	335,000					335,000	
스틸 그레이팅	700*1500*50*(5	EA	1	213,000	213,000					213,000	
그레이팅설치부속자재	"ㄱ"ANGLE외	식	1	50,000	50,000					50,000	
그레이팅지지대	현합제작	개소	10	50,000	500,000	5,000	50,000			550,000	
페인트도색	지정색/RAL7035	식	1	5,000	5,000	5,000	5,000			10,000	
운반비/시내	창원-창원	회	1	50,000	50,000					50,000	
장비임대료	크레인	일	0.5					400,000	200,000	200,000	
소모잡자재비	자재비의	%	3	30,570	91,710					91,710	
[자재비 소계]					3,150,710		55,000	400,000	200,000	3,405,710	
2)인건비/발판설치	배관공	인	2			200,000	400,000			400,000	
	보통인부	인	2			160,000	320,000			320,000	
	안전관리자	인	1			160,000	160,000			160,000	
공구손료	노무비의	%	3			8,800	26,400			26,400	
[인건비소계/평일]							906,400			906,400	
[순공사비 소계]					3,150,710		961,400	400,000	200,000	4,312,110	