

見 積 書

현대위아 (3공장) 귀하

견적일자		2021/10/18
견적번호		SW-HW210909
납 기	입하	설치일 1주일전
	최종검수	
견적유효기간		30일
인도장소		현장설치도
지불조건		귀사와 협의조건



(주)선우오토텍

주소 : 울산광역시 남구 삼산동 1483-2번지

대표이사 김 제 환



본사 전화:(052)256-8661~3 팩스:256-7733

공장 전화:(052)298-6881~4 팩스:298-6886

E-mail : jyfa3844@hanmail.net

담당 : 박맹조 상무

연락처 : 010 - 3860 - 9590

공사명: 창원3공장 분체도장라인 세척기 교체공사

견적금액: 一金 伍億八仟四百貳拾萬九仟伍百壹拾貳圓整 (₩)

584,209,512

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합계	
1	세척장치 &부대장치 (2 LINE)	403,410,200	97,303,776	83,495,536	584,209,512	
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
견적 합계					584,209,512	

공개입찰가 (견적時 공란)

448,000,000

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 구정휴무공사 기준	설계외주	
		제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 건적가 종합(상세건적 첨부)

순번	원가구분		단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철자재(SS,SUS등)	kg		54,730,200	加工必要資材	
			일반구매품	식	1	95,920,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1	140,000,000	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1	0	시운전 자재 포함	
		소계				290,650,200		
		노무비	기존설비 철거	M/D	40	300,000	12,000,000	개조공사時
			설계	M/D	40	200,000	8,000,000	
			제작(제관,가공)	M/D	160	200,000	32,000,000	
			조립	M/D	68	300,000	20,400,000	정도검사포함
			설치	M/D	90	300,000	27,000,000	
			시운전	M/D	20	300,000	6,000,000	
			양산대응	M/D	14	240,000	3,360,000	
			도장	M/D	20	200,000	4,000,000	
		소계				112,760,000		
		일반관리 및 이윤				60,509,970		
		기계 소계				463,920,170		
2	전기 부문	자재비	기계/전자자재	식	1	58,263,776		
			설치/해체 공사 자재	식	1	0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	10	300,000	3,000,000	
			설계,프로그램	M/D	16	200,000	3,200,000	
			제작	M/D	48	200,000	9,600,000	
			조립	M/D	16	200,000	3,200,000	
			설치	M/D	46	300,000	13,800,000	
			시운전	M/D	12	240,000	2,880,000	
			양산대응	M/D	14	240,000	3,360,000	
		소계				39,040,000		
		일반관리 및 이윤				14,595,566		
		전기 소계				111,899,342		
3	자재비 합계				348,913,976			
	노무비 합계				151,800,000			
	중간 합계				500,713,976			
4	포장,운송 및 중장비 사용료				6,000,000			
5	표준안전관리비		설치/철거/수리 0.4억 이상		2,390,000	64,680,000		
6	일반관리비				25,035,699			
7	이 윤				50,069,838			
합 계		3~7항 합계			584,209,512			

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @2.66%,㉠1.95%+기초액,㉡2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

□ 전기부문: 전기부문(공통)

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	케이블 덕트 SUPPORT	C-75*40*5T외	LOT	1	2,500,000	
		전선관 SUPPORT	L-50*6T외	LOT	1	1,400,000	
						0	
						0	
						0	
	기타자재	소모,부 자재외	LOT	1		520,000	
						4,420,000	
	설치/해체/ 시운전 공사 자재					0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	기타자재					0	
						0	
	전기자재	MAIN 동력반	기존분사용	LOT	1		
		MAIN 제어반	전처리장치	LOT	1	24,000,000	24,000,000 (2 LINE 구성)
		2차측배관배선	케이블,덕트,전선관외	LOT	1		7,600,000
		조작반		SET	2	1,200,000	2,400,000
		통신장치&CABLE		LOT	1		12,000,000
		센서및 controller 류		LOT	1		6,000,000
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
	기타자재	설치시 잡자재비	LOT	1		1,843,776	
						53,843,776	
	자재비 소계					58,263,776	
노무비	기존분철거		M/D	10	300,000	3,000,000	
	전기 설계/프로그램		M/D	16	200,000	3,200,000	
	전기 제작		M/D	48	200,000	9,600,000	
	전기 조립		M/D	16	200,000	3,200,000	
	전기 설치		M/D	46	300,000	13,800,000	
	전기 시운전 OLT 시운전포함		M/D	12	240,000	2,880,000	
	전기 양산대응		M/D	14	240,000	3,360,000	
	노무비 소계					39,040,000	
	운반및중장비사용,표준안전관리비				* 기계부문에 포함시킴	0	
	일반관리비 (자재비+노무비)	설치시경비포함	lot	1		4,865,189	
합	이 윤 (자재비+노무비)		lot	1		9,730,378	
	계					111,899,342	

□ 단위공사명(전기제외): 전처리 장치 교체공사

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철 자재	내판 CASING	SUS304 2.0T외	LOT	2	6,760,000	13,520,000		
		FRAME&SUPPORT	SUS304 L-50*5T외	LOT	2	2,800,000	5,600,000		
		외판 (보온커버)	AL COAT 1.2T외	LOT	2	1,200,000	2,400,000		
		DRAIN TANK	SUS304 3.0T외	LOT	2	4,800,000	9,600,000		
		SPRAY RISER &HEADER	SUS304 PIPE 50A외	LOT	2	2,400,000	4,800,000		
		OUT SIDE PIPING	SUS304 PIPE 65A외	LOT	2	3,400,000	6,800,000		
		TANK&PIPING INSULATION	G/W30T외	LOT	2	1,600,000	3,200,000		
		MESH FILTER	SUS304 #10 외	LOT	2	600,000	1,200,000		
		SAFETY FENSE		LOT	2	700,000	1,400,000		
		EXHAUST DUCT	SUS304 1.5 T외	LOT	2	1,260,000	2,520,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
		기타자재	제작 소모,부자재	LOT	2	1,845,100	3,690,200		
							54,730,200		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							0	
								0	
								0	
								0	
		기타자재						0	
								0	
구매품 (유공압품외)	CIRUTION PUMP	탈지,수세공정	LOT	2	14,500,000	29,000,000	WILO	SPRAY SYSTEM	
	SPRAY NOZZLE	QUICK COUPL'G 형	LOT	2	2,500,000	5,000,000			
	배관VALVE &FITTING	SUS304계	LOT	2	6,800,000	13,600,000			
	temp CONTROL VALVE	탈지,수세공정	LOT	2	3,600,000	7,200,000			
	ELECTRIC HEATER	탈지,수세공정	LOT	2	2,200,000	4,400,000			
	약품공급장치	탈지ZONE	LOT	2	3,400,000	6,800,000			
	access DOOR	water TIGHT TYPE	SET	8	600,000	4,800,000			
	PIPING ACCESSORY	온도계,압력계외	LOT	2	560,000	1,120,000			
	기타자재	B/N &PACKING외	LOT	2	2,400,000	4,800,000			
	HOT BLOWING M/C	ELECTRIC HEATER	LOT	2	3,600,000	7,200,000			
	AIR CURTAIN	입,출구	LOT	2	1,200,000	2,400,000			
	OIL SKIMER	only 탈지공정	SET	2	3,000,000	6,000,000			
	AIR BLOWING UNIT	압축공기 TYPE	LOT	2	1,800,000	3,600,000			
							0		
							95,920,000		
	외주제작품	WET SCRUBER	80CMM	LOT	1		26,000,000		선택사양
전처리구간 CON,V		SUS 304 MESH BELT	LOT	2	12,000,000	24,000,000			
INSTOCKER		적재수량 150~180EA	LOT	2	21,000,000	42,000,000			
이제기		LIFT & CARRY	LOT	2	24,000,000	48,000,000			
							0		
							0		
기타자재							0		
자재비 소계						140,000,000			
						290,650,200			
노무비	기존분철거			M/D	40	300,000	12,000,000		
	기계 설계			M/D	40	200,000	8,000,000		
	기계 제작(제관,가공)			M/D	160	200,000	32,000,000		
	기계 조립			M/D	68	300,000	20,400,000		
	기계 설치			M/D	90	300,000	27,000,000		
	기계 시운전			M/D	20	300,000	6,000,000		
	기계 양산대응			M/D	14	240,000	3,360,000		
	기계 도장		SS41 PART	M/D	20	200,000	4,000,000		
노무비 소계						112,760,000			
운반및중장비사용,표준안전관리비						8,390,000			
일반관리비 (자재비+노무비)		설치시경비포함	lot	1		20,170,510			
이윤 (자재비+노무비)			lot	1		40,339,460			
합 계						472,310,170			