

見 積 書

현대위아(주) 貴下

견적일자		2022-02-15
견적번호		QW220119-3
납 기	입하	2022-07-30
	최종검수	2022-08-07
견적유효기간		견적일로부터30일
인도장소		창원3공장
담 당 자		구매팀/임형석 님

(주)동서기전

대표 : 김 연 규 
주소 : 창원시 의창구 팔용로346번길 34
전화: 82-55-297-3115
Fax: 82-55-296-3669
E-mail: chrcho@dongseomecha.co.kr
견적담당: 조 총 래 상무
연 락 처 : 82-55-290-3232

공 사 명: GRADE 선별 7호기 신규 제작 및 2~3호기 개조

최종견적금액: 一금사억팔천만원整 (₩480,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	선별7호기 제작	203,968	72,450	30,886	276,604	
2	선별2호기 개조	80,187		12,143	108,743	
3	선별3호기 개조	69,797		10,569	94,653	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
견적 합계		353,952	72,450	53,599	480,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
	3. 장납기 부품은 일정 협의 필요	제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부분	자재비	철 자재(SS,SUS등)	kg	0		4,395,000	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		125,636,500	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		181,270,000	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						311,301,500	
		노무비	기존설비 철거	M/D	6	300,000	1,800,000	개조공사時	
			설계	M/D	35	350,000	12,250,000		
			제작(제관,가공)	M/D	15	300,000	4,500,000		
			조립	M/D	40	300,000	12,000,000	정도검사포함	
			설치	M/D	15	300,000	4,500,000		
			시운전	M/D	6	300,000	1,800,000		
			양산대응	M/D	10	300,000	3,000,000		
		도장	M/D	6	300,000	1,800,000			
		소계						41,650,000	
일반관리 및 이윤						52,942,184			
기계 소계						405,893,684			
2	전기 부분	자재비	기계/전기자재	식	1		42,800,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	5	300,000	1,500,000		
			설계,프로그램	M/D	20	350,000	7,000,000		
			제작	M/D	10	300,000	3,000,000		
			조립	M/D	12	300,000	3,600,000		
			설치	M/D	8	300,000	2,400,000		
			시운전	M/D	6	300,000	1,800,000		
			양산대응	M/D	3	300,000	900,000		
		소계						20,200,000	
		일반관리 및 이윤						9,450,000	
전기 소계						72,450,000			
3	자재비 합계						354,101,500		
	노무비 합계						61,850,000		
	중간 합계						415,951,500		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						1,000,000		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			656,316	17,700,000	
6	일반관리비						20,797,575		
7	이 윤						41,594,609		
합 계				3~7항 합계			480,000,000		

주 1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @2.66%,㉞1.95%+기초액,㉟2.02%(50억 이상일경우)

주 2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원														
순번	단위장비명	수량	자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	포장/운송 증장비사용	기계소계	전기소계	표준안전 관리비	일반관리비 이윤	합 계	비 고
1	선별7호기 제작	1식	187,941,500	0	12,150,000	2,100,000	1,200,000	576,258	203,967,758	41,749,928	378,208	30,508,184	276,604,078	
2	선별2호기 개조	1식	66,860,000	900,000	9,200,000	2,100,000	900,000	226,547	80,186,547	16,413,331	148,686	11,994,000	108,742,564	
3	선별3호기 개조	1식	56,500,000	900,000	9,200,000	2,100,000	900,000	197,194	69,797,194	14,286,741	129,422	10,440,000	94,653,358	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			311,301,500	1,800,000	30,550,000	6,300,000	3,000,000	1,000,000	353,951,500	72,450,000	656,316	52,942,184	480,000,000	
			65%	0%	6%	1%	1%	0%	74%	15%	0%	11%	100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문: 전기부문(공통)

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재						
						0	
	설치/해체/시운전 공사 자재						
		기타자재					
						0	
	전기자재	PLC - Q13UDEH CPU SERIES 미즈비시	식	1	7,500,000	7,500,000	
		- PLC-BASE					
		- PLC-POWER					
		- PLC-CPU					
		- PLC-INPUT					
		- PLC-OUTPUT					
		- PLC-REMOTE IO					
		- PLC-REMOTE IO					
		- PLC-DATA LINK					
		- PLC용 기타 액세서리					
		PC SYSTEM	식	1	3,000,000	3,000,000	
		- 산업용 PC					
		일반구매품	식	1	10,000,000	10,000,000	
		- HMI TOUCH SCREEN					
		- SENSOR CABLE류					
		- MAGNET					
		- FILTER, NOISE					
		- AIR CONDITION					
		- INVERTER					
		- POWER SUPPLY					
		배선 자재	식	1	7,000,000	7,000,000	
		기타 구매	식	1	1,500,000	1,500,000	
						29,000,000	
	외주제작품	MAIN PANEL	RITTAL	식	1	1,700,000	1,700,000
		OP BOX	RITTAL	식	1	500,000	500,000
		RTB BOX		식	4	400,000	1,600,000
		PC 프로그램	식	1	9,000,000	9,000,000	
		기타 제작	식	1	1,000,000	1,000,000	
						13,800,000	
	자재비 소계					42,800,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	5	300,000	1,500,000	
	전기 설계/프로그램		M/D	20	350,000	7,000,000	
	전기 제작		M/D	10	300,000	3,000,000	
	전기 조립		M/D	12	300,000	3,600,000	
	전기 설치		M/D	8	300,000	2,400,000	
	전기 시운전		M/D	6	300,000	1,800,000	
	전기 양산대응		M/D	3	300,000	900,000	
	노무비 소계					20,200,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비				* 기계부문에 포함시킴		0	
일반관리비						3,150,000	
이윤						6,300,000	
합계						72,450,000	

□ 단위공사명(전기제외): 선별7호기 제작

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	FRAME 류	SS400	KG	1,500	1,400	2,100,000	
		BKT 류	SS400	KG	500	1,400	700,000	
		BLOCK 류	SS400	KG	700	1,400	980,000	
		COVER 류	PROFILE	LOT	10	11,500	115,000	
		기타 자재		식	1	500,000	500,000	
							4,395,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	해체작업 거치대						
		기타자재						
							0	
	구매품 (유공압품외)	AIR CYL' 류		식	20	150,000	3,000,000	
		AIR FINGER 류		식	10	320,000	3,200,000	
		SERVICE UNIT		식	1	750,000	750,000	
		SOL V/V		식	2	2,000,000	4,000,000	
		SERVO MOTOR / DRIVE / CABLE		식	4	1,000,000	4,000,000	
		직교로봇 (X,Z)		식	1	7,000,000	7,000,000	
		LASER MARKING		식	1	37,000,000	37,000,000	
		BALL SCREW 및 SUPPORT UNIT		식	2	550,000	1,100,000	
		LM GUIDE 류		식	20	250,000	5,000,000	
		GEARED MOTOR		식	3	500,000	1,500,000	
		BALL BUSH 류		식	46	45,000	2,070,000	
		CHAIN 류		식	30	330,000	9,900,000	
		PHOTO SENSOR		식	25	130,000	3,250,000	
		근접 SENSOR		식	70	30,000	2,100,000	
		SHAFT RAIL & BLOCK		식	2	350,000	700,000	
		BEARING 류		식	1	856,500	856,500	
		리프트		식	2	5,730,000	11,460,000	
		조립 / 배관 자재		식	1	5,000,000	5,000,000	
		기타 구매		식	1	2,000,000	2,000,000	
							103,886,500	
	외주제작품	IN CON'V		식	1	6,200,000	6,200,000	
		선별기 본기		식	1	8,000,000	8,000,000	
		COLUMN		식	1	5,000,000	5,000,000	
		TRANSFER		식	1	3,700,000	3,700,000	
		방향 정렬 UNIT		식	1	1,100,000	1,100,000	
		선별 UNIT		식	6	1,100,000	6,600,000	
		CENTER UNIT		식	7	850,000	5,950,000	
		SHUTTLE UNIT		식	1	650,000	650,000	
		OUT CON'V		식	1	6,500,000	6,500,000	
		FENCE 류		식	1	1,400,000	1,400,000	
		본기 COVER & DOOR		식	1	2,000,000	2,000,000	
		등급롤러		식	72	200,000	14,400,000	
		GAGUE BODY 부품		식	24	120,000	2,880,000	
		상부 고정 JIG		식	28	120,000	3,360,000	
		하부 안착 JIG류		식	66	120,000	7,920,000	
		JIG / GAUGE 보관함		식	2	1,500,000	3,000,000	
		기타 가공		식	1	1,000,000	1,000,000	
							79,660,000	
	자재비 소계						187,941,500	
노무비	기존설비 철거			M/D		300,000	0	기계/전기
	기계 설계			M/D	15	350,000	5,250,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 조립			M/D	16	300,000	4,800,000	
	기계 설치			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 시운전			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 양산대응			M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 도장			M/D	2	300,000	600,000	
	노무비 소계						15,450,000	
운반및중장비사용							954,466	
일반관리비							10,169,575	
이윤							20,338,609	
합계							234,854,150	

□ 단위공사명(전기제외): 선별2호기 개조

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	FRAME 류	SS400	KG				
		BKT 류	SS400	KG				
		BLOCK 류	SS400	KG				
		COVER 류	PROFILE	LOT				
		기타 자재		식				
							0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							
		기타자재						
							0	
	구매품 (유공압품외)	AIR FINGER 류		식	3	320,000	960,000	
		AIR CYLINDER		식	6	150,000	900,000	
		파워 베이스		식	1	500,000	500,000	
		LM GUIDE 류		식	12	250,000	3,000,000	
		BALL BUSH		식	12	40,000	480,000	
		BALL SCREW & SUPPORT		식	1	550,000	550,000	
		BALL BEARING		식	40	5,000	200,000	
		PHOTO SENSOR		식	3	130,000	390,000	
		근접 SENSOR		식	20	30,000	600,000	
		SOL V/V		식	4	125,000	500,000	
		SHAFT RAIL & BLOCK		식	2	350,000	700,000	
							0	
							0	
		조립 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
		배관 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
		기타 구매		식	1	1,000,000	1,000,000	
							11,780,000	
	외주제작품	선별기 본기		식	1	8,000,000	8,000,000	
		COLUMN		식	1	5,000,000	5,000,000	
		TRANSFER		식	1	3,700,000	3,700,000	
		방향 정렬 UNIT		식	1	1,100,000	1,100,000	
		선별 유닛		식	2	1,100,000	2,200,000	
		CENTER UNIT		식	2	850,000	1,700,000	
		본기 COVER & DOOR		식	1	2,000,000	2,000,000	
		등급롤러		식	72	200,000	14,400,000	
		GAGUE BODY 부품		식	24	120,000	2,880,000	
		상부 고정 JIG		식	28	120,000	3,360,000	
		하부 안착 JIG류		식	52	120,000	6,240,000	
		IN / OUT CONV 개조		식	1	1,000,000	1,000,000	
		레이저 마킹 셋팅비		식	1	500,000	500,000	
		JIG / GAUGE 보관함 개조		식	2	1,000,000	2,000,000	
		기타 가공		식	1	1,000,000	1,000,000	
							55,080,000	
	자재비 소계						66,860,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	3	300,000	900,000	
	기계 설계			M/D	10	350,000	3,500,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 조립			M/D	12	300,000	3,600,000	
	기계 설치			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 시운전			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 양산대응			M/D	3	300,000	900,000	
	기계 도장			M/D	2	300,000	600,000	
	노무비 소계						13,100,000	
	운반및중장비사용						375,233	
		일반관리비					3,998,000	
		이윤					7,996,000	
		합계					92,329,233	

□ 단위공사명(전기제외): 선별3호기 개조

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	FRAME 류	SS400	KG				
		BLOCK 류	SS400	KG				
		BKT 류	SS400	KG				
		기타 자재		식				
							0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							
		기타자재						
							0	
	구매품 (유공압품외)	AIR FINGER 류		식	2	320,000	640,000	
		AIR CYLINDER		식	4	150,000	600,000	
		파워 베이스		식	1	500,000	500,000	
		LM GUIDE 류		식	10	250,000	2,500,000	
		BALL BUSH		식	8	40,000	320,000	
		BALL SCREW & SUPPORT		식	1	550,000	550,000	
		BALL BEARING		식	40	5,000	200,000	
		PHOTO SENSOR		식	2	130,000	260,000	
		근접 SENSOR		식	15	30,000	450,000	
		SOL V/V		식	2	125,000	250,000	
		SHAFT RAIL & BLOCK		식	2	350,000	700,000	
							0	
							0	
		조립 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
		배관 자재		식	1	1,000,000	1,000,000	
		기타 구매		식	1	1,000,000	1,000,000	
							9,970,000	
	외주제작품	선별기 본기		식	1	8,000,000	8,000,000	
		COLUMN		식	1	5,000,000	5,000,000	
		TRANSFER		식	1	3,700,000	3,700,000	
		방향 정렬 UNIT		식	1	1,100,000	1,100,000	
		선별 유닛		식	1	1,100,000	1,100,000	
		CENTER UNIT		식	1	850,000	850,000	
		본기 COVER & DOOR		식	1	2,000,000	2,000,000	
		등급롤러		식	48	200,000	9,600,000	
		GAGUE BODY 부품		식	16	120,000	1,920,000	
		상부 고정 JIG		식	28	120,000	3,360,000	
		하부 안착 JIG류		식	45	120,000	5,400,000	
		IN / OUT CONV 개조		식	1	1,000,000	1,000,000	
		레이저 마킹 셋팅비		식	1	500,000	500,000	
		JIG / GAUGE 보관함 개조		식	2	1,000,000	2,000,000	
		기타 가공		식	1	1,000,000	1,000,000	
							46,530,000	
	자재비 소계						56,500,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	3	300,000	900,000	
	기계 설계			M/D	10	350,000	3,500,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 조립			M/D	12	300,000	3,600,000	
	기계 설치			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 시운전			M/D	2	300,000	600,000	
	기계 양산대응			M/D	3	300,000	900,000	
	기계 도장			M/D	2	300,000	600,000	
	노무비 소계						13,100,000	
	운반및중장비사용						326,616	
		일반관리비					3,480,000	
		이윤					6,960,000	
		합계					80,366,616	