

見 積 書

현대위아(주) 貴下

견적일자	2022. 02. 24
견적번호	
납기	입하
	최종검수
견적유효기간	제출일기준 30일
인도장소	귀사공장 도착도
지불조건	귀사 지불 조건

신원기계 주식회사

대표 : 이 원 호

주소 : 경기도 시흥시 MTV 28로 20번길 12

전화: 031-431-5400

팩스: 031-499-7711

견적담당: 이환일 부장

연 락 처 :010-2855-5400

견적금액 : 一 金 一 億 一 千 九 百 六 十 四 萬 九 千 九 百 六 十 四 圓 整 (₩124,964,000) VAT 별도

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	블라스트 캐비닛	19,594	41,458	2,876	33,626	
2	스크류컨베어	3,059		449	5,250	
3	오실레이팅 콘베어	6,795		997	11,662	
4	버켓 엘리베이터	6,500		954	11,155	
5	쎄파레타 & 저장탱크	4,370		641	7,500	
6	로타리스크린	5,013		736	8,604	
7	LOADER SYSTEM	6,675		980	11,455	
8	집진기	8,430		1,237	14,467	
9	기존기계 철거 & 리프트	7,618		1,118	13,074	
10	인허가	4,762		699	8,171	
견적 합계		72,817	41,458	10,689	124,964	

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	1. VAT 제외 2. 기본 유틸리티공사 제외 3. 산업안전관리비 366,000 원 포함	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
		설계외주	
		제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고
1	기계 부문	자재비	철자재(SS.SUS등)	kg	0		18,658,000	加工必要資材
			일반구매품	식	1		9,989,400	加工不要資材
			외주제작품	식	1		11,420,000	既加工SUB資材
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함
			소계				40,067,400	
		노무비	기존설비 철거	M/D	10		3,000,000	개조공사時
			설계	M/D	14	250,000	4,250,000	
			제작(제관,가공)	M/D	37	250,000	12,500,000	
			조립	M/D	23	250,000	5,750,000	정도검사포함
			설치	M/D	4	250,000	1,000,000	
			시운전	M/D	2	250,000	500,000	
			양산대응	M/D	0		0	
			도장	M/D	7	250,000	1,750,000	
			소계				28,750,000	
		일반관리 및 이윤					10,322,610	
		기계 소계					79,140,010	
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		25,250,000	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함
		노무비	철거(개조시)	M/D	2	300,000	600,000	
			설계,프로그램	M/D	4	300,000	1,200,000	
			제작	M/D	14	250,000	3,500,000	
			조립	M/D	3	250,000	750,000	
			설치	M/D	15	250,000	3,750,000	
			시운전	M/D	4	250,000	1,000,000	
			양산대응	M/D	0		0	
			소계				10,800,000	
		일반관리 및 이윤					5,407,500	
		전기 소계					41,457,500	
3	자재비 합계						65,317,400	
	노무비 합계						39,550,000	
	중간 합계						104,867,400	
4	포장,운송 및 중장비 사용료						4,000,000	
5	표준안전관리비		설치/철거/수리금액 기준				366,000	9,850,000
6	일반관리비						5,243,370	
7	이 윤						10,486,740	
합 계		3~7항 합계					124,963,510	

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 ㉠2.66%,㉡1.95%+기초액,㉢2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원														
순번	단위장비명	수량	자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	포장/운송 증장비사용	기계소계	전기소계	표준안전 관리비	일반관리비 이윤	합 계	비 고
1	블라스트 캐비닛	1식	13,018,000	0	4,000,000	1,500,000	0	1,076,356	19,594,356	11,155,754	98,487	2,777,700	33,626,296	
2	스크류컨베어	1식	1,641,400	0	1,250,000	0	0	168,062	3,059,462	1,741,859	15,378	433,710	5,250,409	
3	오실레이팅 콘베어	1식	3,422,000	0	3,000,000	0	0	373,278	6,795,278	3,868,790	34,155	963,300	11,661,523	
4	버킷 엘리베이터	1식	3,893,000	0	2,250,000	0	0	357,061	6,500,061	3,700,713	32,671	921,450	11,154,895	
5	세파레타 & 저장탱크	1식	2,630,000	0	1,500,000	0	0	240,056	4,370,056	2,488,026	21,965	619,500	7,499,547	
6	로타리스크린	1식	2,988,000	0	1,750,000	0	0	275,395	5,013,395	2,854,302	25,199	710,700	8,603,596	
7	LOADER SYSTEM	1식	4,308,000	0	2,000,000	0	0	366,651	6,674,651	3,800,113	33,549	946,200	11,454,513	
8	집진기	1식	3,967,000	0	4,000,000	0	0	463,081	8,430,081	4,799,541	42,372	1,195,050	14,467,043	
9	기존기계 철거 & 리프트	1식	4,200,000	3,000,000	0	0	0	418,499	7,618,499	4,337,479	38,293	1,080,000	13,074,270	
10	인허가	1식	0	0	4,500,000	0	0	261,562	4,761,562	2,710,924	23,933	675,000	8,171,419	
합 계			40,067,400	3,000,000	24,250,000	1,500,000	0	4,000,000	72,817,400	41,457,500	366,000	10,322,610	124,963,510	
			32%	2%	19%	1%		3%	58%	33%	0%	8%	100%	

주) 전기비용은 턴기장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 단위공사명(전기제외): 블라스트 캐비닛

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	케이싱	1316 × 1030 × 1750	SET	1	3,000,000	3,000,000	
		DRUM & SIDER LINER	Φ700	SET	2	1,300,000	2,600,000	
		후드	25 M3/MIN	SET	1	600,000	600,000	
		서포트	-	SET	1	500,000	500,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						6,700,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	V-PULLEY(T/Q)	10 " X 5A	SET	1	150,000	150,000	
		MOTOR	10HP X 4P	SET	1	700,000	700,000	
		MOTOR	3HP x 1/60	SET	1	930,000	930,000	
		ENDRESS BELT	1150W x 3800L	SET	1	1,500,000	1,500,000	
		BEARING	UCP208	SET	6	8,000	48,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	외주제작품	IMPELLER UNIT	Φ360 x 62W	SET	1	2,500,000	2,500,000	
		LASER 절단비	-	SET	1	350,000	350,000	
		BENDING	-	SET	1	140,000	140,000	
							0	
							0	
							0	
							2,990,000	
	자재비 소계						13,018,000	
노무비	기존설비 철거			M/D			0	
	기계 설계			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	8	250,000	2,000,000	
	기계 조립			M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 설치			M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 시운전			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 양산대응			M/D			0	
	기계 도장			M/D	2	250,000	500,000	
	노무비 소계						5,500,000	
	운반및중장비사용						1,174,842	
일반관리비							925,900	
이윤							1,851,800	
합계							22,470,542	

□ 단위공사명(전기제외): 스크류컨베어

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	파이프	12", KS	EA	1	180,000	180,000	
		파이프	3 1/2", #80	EA	1	80,000	80,000	
		환봉류		KG	50	1,800	90,000	
		철판	6T	KG	150	1,400	210,000	
		모터 베이스		SET	1	150,000	150,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							710,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	기어드 모터	2HP X 1/20	EA	1	631,400	631,400	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							631,400	
	외주제작품	레이저		LOT	1	100,000	100,000	
		절곡 및 벤딩		LOT	1	200,000	200,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							300,000	
	자재비 소계						1,641,400	
노무비	기존설비 철거			M/D			0	
	기계 설계			M/D	1	250,000	250,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 조립			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 설치			M/D			0	
	기계 시운전			M/D			0	
	기계 양산대응			M/D			0	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						1,250,000	
	운반및중장비사용						183,440	
일반관리비							144,570	
이윤							289,140	
합계							3,508,550	

□ 단위공사명(전기제외): 오실레이팅 콘베어

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	후레임	700W×2440L×808H	SET	1	600,000	600,000	
		사이드 브라켓	6T × 18EA	SET	1	270,000	270,000	
		모터 베이스	16T	EA	1	150,000	150,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							1,020,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	DRIVE MOTOR	1.5 kW × 6P	SET	1	352,000	352,000	
		COIL SPRING	Φ115 x 280L	EA	6	55,000	330,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							682,000	
	외주제작품	구동부 유닛	캠축,베어링 포함	SET	1	800,000	800,000	
		BENDING	-	SET	1	260,000	260,000	
		소둔열처리	-	SET	1	300,000	300,000	
		판스프링	5t x 50W x 280L	EA	8	45,000	360,000	
							0	
							0	
							1,720,000	
	자재비 소계						3,422,000	
노무비	기존설비 철거			M/D			0	
	기계 설계			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 조립			M/D	3	250,000	750,000	
	기계 설치			M/D		250,000	0	
	기계 시운전			M/D			0	
	기계 양산대응			M/D			0	
	기계 도장			M/D	3	250,000	750,000	
	노무비 소계						3,000,000	
	운반및중장비사용						407,433	
일반관리비							321,100	
이윤							642,200	
합계							7,792,733	

□ 단위공사명(전기제외): 버킷 엘리베이터

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	케이싱 하부(Hi-Mn 6T)	460W×160B	SET	1	450,000	450,000	
		하부 드럼	Φ300 × 150	SET	1	250,000	250,000	
		케이싱 중체(Hi-Mn 6T)	460W×160B	SET	1	550,000	550,000	
		가이드 로러	-	SET	1	50,000	50,000	
		케이싱 상부(Hi-Mn 6T)	460W×160B	SET	1	550,000	550,000	
		상부 드럼	Φ300 × 150	SET	1	250,000	250,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							2,100,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	버킷 벨트	EP 200"×5P, A형4"	SET	1	1,100,000	1,100,000	
		DRIVE MOTOR	2HP×4P×1/20_B	SET	1	693,000	693,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							1,793,000	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	자재비 소계						3,893,000	
노무비	기존설비 철거			M/D			0	
	기계 설계			M/D	1	250,000	250,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 조립			M/D	3	250,000	750,000	
	기계 설치			M/D			0	
	기계 시운전			M/D			0	
	기계 양산대응			M/D			0	
	기계 도장			M/D	1	250,000	250,000	
	노무비 소계						2,250,000	
	운반및중장비사용						389,732	
		일반관리비					307,150	
		이윤					614,300	
		합계					7,454,182	

□ 단위공사명(전기제외): **세파레타 & 저장탱크**

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	저장조(Hi-Mn 6T)	500Kg용	SET	1	1,000,000	1,000,000	
		플랫폼	-	SET	1	820,000	820,000	
		SHOT GATE		SET	1	600,000	600,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							2,420,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	CYLINDER	Φ30×75ST	SET	1	150,000	150,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							150,000	
	외주제작품	SAND HOSE	75A	SET	1	60,000	60,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							60,000	
	자재비 소계						2,630,000	
노무비	기존설비 철거			M/D			0	
	기계 설계			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 조립			M/D	1	250,000	250,000	
	기계 설치			M/D			0	
	기계 시운전			M/D			0	
	기계 양산대응			M/D				
	기계 도장			M/D	1	250,000	250,000	
	노무비 소계						1,500,000	
	운반및중장비사용						262,021	
일반관리비							206,500	
이윤							413,000	
합계							5,011,521	

□ 단위공사명(전기제외): 로타리스크린

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	파이프	12", KS	EA	1	180,000	180,000		
		파이프	3 1/2", #80	EA	1	80,000	80,000		
		환봉류		KG	60	1,800	108,000		
		철판	6T	KG	800	1,400	1,120,000		
		타공판		매	1	250,000	250,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
							1,738,000		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							0	
								0	
								0	
								0	
								0	
	구매품 (유공압품외)	기어드 모터	1HP X 1/20	EA	1	550,000	550,000		
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
외주제작품	레이저		LOT	1	400,000	400,000			
	절곡 및 벤딩		LOT	1	300,000	300,000			
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
							0		
						700,000			
자재비 소계						2,988,000			
노무비	기존설비 철거		M/D				0		
	기계 설계		M/D	1	250,000	250,000			
	기계 제작(제관,가공)		M/D	3	250,000	750,000			
	기계 조립		M/D	3	250,000	750,000			
	기계 설치		M/D				0		
	기계 시운전		M/D				0		
	기계 양산대응		M/D				0		
	기계 도장		M/D				0		
	노무비 소계						1,750,000		
운반및중장비사용						300,594			
일반관리비						236,900			
이윤						473,800			
합계						5,749,294			

□ 단위공사명(전기제외): **LOADER SYSTEM**

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	철판	9T	KG	600	1,400	840,000	
		철판	12T	KG	500	1,400	700,000	
		잔넬	C-125	KG	400	1,450	580,000	
		잔넬	C-150	KG	100	1,450	145,000	
		앵글	L-50x6T	KG	200	1,450	290,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							2,555,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	기어드 모터	2HP X 1/60	EA	1	803,000	803,000	
		WIRE	Φ12	M	10	15,000	150,000	
		WIRE CLIP		EA	4	5,000	20,000	
		체인	RS100	BOX	1	80,000	80,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							1,053,000	
	외주제작품	레이저		LOT	1	400,000	400,000	
		절곡 및 벤딩		LOT	1	300,000	300,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							700,000	
	자재비 소계						4,308,000	
노무비	기존설비 철거			M/D			0	
	기계 설계			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	3	250,000	750,000	
	기계 조립			M/D	3	250,000	750,000	
	기계 설치			M/D			0	
	기계 시운전			M/D			0	
	기계 양산대응			M/D			0	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						2,000,000	
	운반및중장비사용						400,200	
		일반관리비					315,400	
		이윤					630,800	
		합계					7,654,400	

□ 단위공사명(전기제외): 집진기

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	철판	6T, 9T, 12T	KG	700	1,400	980,000	
		형강류		KG	300	1,450	435,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							1,415,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	MOTOR	3HP X 4P	EA	1	300,000	300,000	
		기어드 모터	1HP X 1/20	EA	1	100,000	100,000	
		BAG FILTER	1500L	EA	36	7,000	252,000	
		PULSE V/V		EA	4	55,000	220,000	
		BLOWER	35㎡ X 250mmAq	SET	1	650,000	650,000	
		MANO METOR		EA	1	80,000	80,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							1,602,000	
	외주제작품	레이저		LOT	1	750,000	750,000	
		절곡 및 벤딩		LOT	1	200,000	200,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							950,000	
	자재비 소계						3,967,000	
노무비	기존설비 철거			M/D			0	
	기계 설계			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	10	250,000	2,500,000	
	기계 조립			M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 설치			M/D			0	
	기계 시운전			M/D			0	
	기계 양산대응			M/D			0	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						4,000,000	
	운반및중장비사용						505,452	
		일반관리비					398,350	
		이윤					796,700	
		합계					9,667,502	

□ 단위공사명(전기제외): 기존기계 철거 & 리프트

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	기타 철거 잡자재	방진복, 커팅날 등	LOT	1	200,000	200,000	
		유압 리프트		SET	1		0	사급
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							200,000	
	외주제작품	외벽 철거 및 복구 공사		LOT	1	4,000,000	4,000,000	
		기초공사	유압리프트	LOT	1		0	현대위아실행
							0	
							0	
							0	
							0	
							4,000,000	
	자재비 소계						4,200,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	10	300,000	3,000,000	
	기계 설계			M/D			0	
	기계 제작(제관,가공)			M/D			0	
	기계 조립			M/D			0	
	기계 설치			M/D			0	
	기계 시운전			M/D			0	
	기계 양산대응			M/D			0	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						3,000,000	
	운반및중장비사용						505,452	
		일반관리비					360,000	
		이윤					720,000	
		합계					8,785,452	

□ 단위공사명(전기제외): 인허가

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	외주제작품						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	자재비 소계						0	
노무비	기존설비 철거			M/D			0	
	기계 설계	환경인허가비		M/D	1	1,000,000	1,000,000	
	기계 제작(제관,가공)	유해위험방지계획서		M/D	1	3,500,000	3,500,000	
	기계 조립			M/D			0	
	기계 설치			M/D			0	
	기계 시운전			M/D			0	
	기계 양산대응			M/D			0	
	기계 도장			M/D			0	
	노무비 소계						4,500,000	
	운반및중장비사용						505,452	
		일반관리비					225,000	
		이윤					450,000	
		합계					5,680,452	