

見 積 書

현대위아 貴下

견적일자		2022년11월04일
견적번호		Q2022110001464
납기	입하	
	최종검수	
견적유효기간		견적일로부터 1개월
인도장소		현대위아 지정장소
지불조건		현대위아 사규의거

현대리바트

대표 : 윤 기 철
주소 : 경기도 용인시 처인구 남사면
경기동로 316
전화 : 055-280-9806
메일 : 77158@hyundai-wia.com
견적담당 : 김관희과장
연 락 처 : 010-3231-5709

공 사 명 : 분체부스 발판 및 안전난간대-CM862202210280044

견적금액 : 一금 일억칠천칠백만 원整 (₩177,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (원)				비 고
		기계	전기(공통)	관리비/이윤	합 계	
1	도장라인 분체부스 발판 제작(1~6라인)	49,620,000	0	211,426	49,831,426	1~6라인
2	도장라인 세척라인 설비 측면 커버	1,756,000		7,482	1,763,482	2개소
3	도장라인 건조로 및 분체부스 위 안전	124,878,000		532,092	125,410,092	1~6라인
4	0	0		0	0	
5	0	0		0	0	
6	0	0		0	0	
7	0	0		0	0	
8	0	0		0	0	
9	0	0		0	0	
10	0	0		0	0	
견적 합계		176,254,000	0	751,000	177,005,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
	3. 산업안전관리비 751,000 원 포함	제작외주	
	4. 천원단위 절사	전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분		단위	수량	단가	금 액(원)	비 고		
1	기계 부문	자재비	철 자재(SS,SUS등)	kg	0		51,042,000	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		14,672,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		40,540,000	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						106,254,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	0	250,000		0	개조공사時
			설계	M/D	18	250,000		4,500,000	
			제작(제관,가공)	M/D	101	250,000		25,250,000	
			조립	M/D	80	250,000		20,000,000	정도검사포함
			설치	M/D	81	250,000		20,250,000	
			시운전	M/D	0	250,000		0	
			양산대응	M/D	0	250,000		0	
			도장	M/D	0	250,000		0	
		소계						70,000,000	
일반관리 및 이윤						0			
기계 소계						176,254,000			
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		0		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	0	350,000		0	
			설계,프로그램	M/D	0	350,000		0	
			제작	M/D	0	350,000		0	
			조립	M/D	0	350,000		0	
			설치	M/D	0	350,000		0	
			시운전	M/D	0	350,000		0	
			양산대응	M/D	0	350,000		0	
			소계						0
		일반관리 및 이윤						0	
전기 소계						0			
3	자재비 합계					106,254,000			
	노무비 합계					70,000,000			
	중간 합계					176,254,000			
4	포장,운송 및 중장비 사용료								
5	표준안전관리비		설치/철거/수리금액 기준			751,000	20,250,000		
6	일반관리비					0			
7	이 윤					0			
합 계			3~7항 합계		177,005,000				

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @2.66%,㉞1.95%+기초액,㉟2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적이 종합(상세견적 첨부)

단위:원

순번	단위장비명	수량							표준안전 관리비	일반관리비 및 이윤	전기소계 (공통,관리비,이윤포함)	합 계	비 고
			자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	포장/운송 중장비사용					
1	도장라인 분체부스 발판	1식	35,120,000	0	10,000,000	4,500,000	0	0	49,620,000	211,426	0	49,831,426	
2	도장라인 세척라인 설비	1식	756,000	0	250,000	750,000	0	0	1,756,000	7,482	0	1,763,482	
3	도장라인 건조로 및 분체	1식	70,378,000	0	39,500,000	15,000,000	0	0	124,878,000	532,092	0	125,410,092	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			106,254,000	0	49,750,000	20,250,000	0	0	176,254,000	751,000	0	177,005,000	전기소계포함

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 단위공사명(전기제외): 도장라인 분체부스 발판 제작(1~6라인)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	STEEL PLATE	1219x2438x2.0T	SH	98	65,000	6,370,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타	보강자재	SET	1	250,000	250,000	
							6,620,000	
	설 치/해체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	LEVEL FOOT	NS-48-16-75	EA	648	3,000	1,944,000	
		LEVEL FOOT BASE	FB-50C-M16	EA	648	2,000	1,296,000	
		ANTISLIP MAT	600x900x15T	EA	162	60,000	9,720,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타	볼트,너트외	SET	1	250,000	250,000	
							13,210,000	
	외주제작품	LASER		SET	1	4,000,000	4,000,000	
		PAINTING		SET	1	4,000,000	4,000,000	
		GRATING	600x900x25T	EA	162	45,000	7,290,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
	자재비 소계						35,120,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		250,000	0	
	기계 설계			M/D		250,000	0	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 조립			M/D	20	250,000	5,000,000	
	기계 설치			M/D	18	250,000	4,500,000	
	기계 시운전			M/D		250,000	0	
	기계 양산대응			M/D		250,000	0	
	기계 도장			M/D		250,000	0	
	노무비 소계						14,500,000	
	운반및중장비사용						211,426	
일반관리비							0	
이 윤							0	
합 계							49,831,426	

□ 단위공사명(전기제외): 도장라인 세척라인 설비 측면 커버 설치

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	STS PLATE(304)	1219x2438x2.0T	SH	2	238,000	476,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타	보강자재	SET	1	20,000	20,000	
							496,000	
	설 치/해 체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타	볼트,너트외	SET	1	10,000	10,000	
							10,000	
	외주제작품	LASER		SET	1	250,000	250,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	자재비 소계						756,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		250,000	0	
	기계 설계			M/D		250,000	0	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	1	250,000	250,000	
	기계 조립			M/D		250,000	0	
	기계 설치			M/D	3	250,000	750,000	
	기계 시운전			M/D		250,000	0	
	기계 양산대응			M/D		250,000	0	
	기계 도장			M/D		250,000	0	
	노무비 소계						1,000,000	
	운반및중장비사용						7,482	
일반관리비							0	
이윤							0	
합계							1,763,482	

□ 단위공사명(전기제외): 도장라인 건조로 및 분체부스 위 안전 난간대 설치

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	SQ PIPE	100x100x3.2T	BON	134	73,000	9,782,000	
		SQ PIPE	75x45x2.3T	BON	76	31,500	2,394,000	
		SQ PIPE	50x50x2.3T	BON	69	25,000	1,725,000	
		ROUND PIPE	32A,KS	BON	450	27,000	12,150,000	
		CHECK PLATE	1219x2438x3.2T	SH	90	124,000	11,160,000	
		STEEL PLATE	1219x2438x9.0T	SH	10	292,000	2,920,000	
		STEEL PLATE	1219x2438x1.6T	SH	15	53,000	795,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타	보강자재	SET	6	500,000	3,000,000	
							43,926,000	
	설 치/해 체/시운전 공사 관련 자재						0	
							0	
							0	
							0	
							0	
	구매품 (유공압품외)	HINGE	6070-41	EA	54	3,500	189,000	
		HANGER LOOP	大	EA	18	3,500	63,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		기타	볼트,너트외	SET	6	200,000	1,200,000	
							1,452,000	
	외주제작품	LASER		SET	1	5,000,000	5,000,000	
		BENDING		SET	1	5,000,000	5,000,000	
		PAINTING		SET	1	12,000,000	12,000,000	
		SKY RENTAL		DAY	6	500,000	3,000,000	
							0	
							0	
							0	
							25,000,000	
	자재비 소계						70,378,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		250,000	0	
	기계 설계			M/D	18	250,000	4,500,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	80	250,000	20,000,000	
	기계 조립			M/D	60	250,000	15,000,000	
	기계 설치			M/D	60	250,000	15,000,000	
	기계 시운전			M/D		250,000	0	
	기계 양산대응			M/D		250,000	0	
	기계 도장			M/D		250,000	0	
	노무비 소계						54,500,000	
	운반및중장비사용						532,092	
	일반관리비						0	
	이 윤						0	
	합 계						125,410,092	