

연락처 : 010-4131-3559

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외 # 산업안전관리비 2,259,000 원 포함	설계외주	
		제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부문	자재비	철 자재(SS,SUS등)	kg	0		7,200,000	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		73,916,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		53,500,000	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						134,616,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	6	300,000	1,800,000	개조공사時	
			설계	M/D	75	300,000	22,500,000		
			제작(제관,가공)	M/D	0	250,000	0		
			조립	M/D	24	250,000	6,000,000	정도검사포함	
			설치	M/D	32	300,000	9,600,000		
			시운전	M/D	61	300,000	18,300,000		
			양산대응	M/D	65	300,000	19,500,000		
			도장	M/D	0	300,000	0		
		소계						77,700,000	
일반관리 및 이윤						31,847,400			
기계 소계						244,163,400			
2	전기 부문	자재비	기계/전기자재	식	1		67,736,500		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	4	300,000	1,200,000		
			설계,프로그램	M/D	42	300,000	12,600,000		
			제작	M/D	21	250,000	5,250,000		
			조립	M/D	0	250,000	0		
			설치	M/D	50	300,000	15,000,000		
			시운전	M/D	50	300,000	15,000,000		
			양산대응	M/D	42	300,000	12,600,000		
		소계						61,650,000	
		일반관리 및 이윤						19,407,975	
전기 소계						148,794,475			
3	자재비 합계						202,352,500		
	노무비 합계						139,350,000		
	중간 합계						341,702,500		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						2,500,000		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			2,259,000	93,000,000	
6	일반관리비						17,085,125		
7	이 윤						34,170,250		
합 계				3~7항 합계			397,716,875		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @2.66%,㉠1.95%+기초액,㉡2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원

순번	단위장비명	수량	구분					포장/운송 증장비사용	기계소계	전기소계	표준안전 관리비	일반관리비 이윤	합 계	비 고
			자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응							
1	배플플레이트 코킹장치(P	1식	66,816,000	1,800,000	14,000,000	12,600,000	3,000,000	1,156,484	99,372,484	68,831,356	1,044,999	14,732,400	183,981,238	
2	오일주유기(PTU2,3,4)	1식	12,300,000	0	0	3,600,000	4,500,000	240,208	20,640,208	14,296,649	217,052	3,060,000	38,213,909	
3	볼트체결기(PTU3)	1식	17,148,000	0	4,000,000	1,800,000	1,500,000	287,873	24,735,873	17,133,552	260,122	3,667,200	45,796,747	
4	하이포이드단차측정기(P	1식	5,400,000	0	1,500,000	1,200,000	1,500,000	113,039	9,713,039	6,727,835	102,142	1,440,000	17,983,016	
5	본드도포비전(PTU3)	1식	32,952,000	0	1,500,000	1,200,000	1,500,000	437,461	37,589,461	26,036,720	395,290	5,572,800	69,594,271	
6	PLC개선항목	1식	0	0	7,500,000	7,500,000	7,500,000	264,935	22,764,935	15,768,363	239,396	3,375,000	42,147,693	
합 계			134,616,000	1,800,000	28,500,000	27,900,000	19,500,000	2,500,000	214,816,000	148,794,475	2,259,000	31,847,400	397,716,875	
			34%	0%	7%	7%	5%	1%	54%	37%	1%	8%	100%	

주) 전기비용은 터키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문: 전기부문(공통)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER		
자재비	철자재						0			
							0			
							0			
	설치/해체/시운전 공사자재						0			
							0			
							0			
	전기자재	전장반								
		전장BOX	800*1800*400	식	2	1,040,000	2,080,000		제작	
		N.F.B	EBS	식	10	52,000	520,000		LS산전	
		C.P	GCP	식	10	19,500	195,000		HONEYWELL	
		전자접촉기	GMC	식	10	19,500	195,000		LS산전	
		OCR	GTH	식	10	13,000	130,000		LS산전	
		NOISE FILTER	TDK	식	2	58,500	117,000		TDK	
		POWER SUPPLY	SWS	식	2	110,500	221,000		COSEL	
		AIRCON	ACF	식	2	1,950,000	3,900,000		AIRMAJOR	
		아크릴형광등	110V	식	2	19,500	39,000		STD	
		MICRO SENSOR	KH	식	2	13,000	26,000		건흥	
		SPARK KILLER	K3CR	식	2	17,550	35,100		한국전재	
		TRANS	220V/100V	식	2	260,000	520,000		제일산업	
		CONSENT	220V	식	4	2,600	10,400		STD	
		전선류	전원,배선 外	식	60	130,000	7,800,000		STD	
		부수자재	덕트,BRK 外	식	60	65,000	3,900,000		STD	
			PLC제어부							
			BASE / PLC	12BASE	식	2	195,000	390,000		LS산전
			CPU	CPU	식	2	1,040,000	2,080,000		LS산전
			POWER SUPPLY	AC	식	2	104,000	208,000		LS산전
			IN	36	식	8	195,000	1,560,000		LS산전
			OUT	TR36	식	8	195,000	1,560,000		LS산전
			PLC 통신카드	SPC	식	4	520,000	2,080,000		LS산전
			CC LINK IN	32D	식					
			CC LINK OUT	32T	식					
			전선류	전원,배선 外	식	40	130,000	5,200,000		STD
			부수자재	덕트,BRK 外	식	40	65,000	2,600,000		STD
			제어반							
			BOX	500*400*250	식	2	390,000	780,000		제작
			HMI	12인치	식	2	1,560,000	3,120,000		LS산전
			TOWER LAMP	3단	식	2	260,000	520,000		Q-LIGHT
			BUTTON류	STD	식	20	13,000	260,000		건흥
			전선류	전원,배선 外	식	2	130,000	260,000		STD
			부수자재	덕트,BRK 外	식	2	65,000	130,000		STD
			프로그램관련부품							
			PC랙(SHR-31SS)	19"700+700+2000	식					
			산업용 PC	코어2듀어 外	식					
			MONITOR	19인치	식					
			BOX	500*400*250	식					
			에어컨	ES-F	식					
			UPS	SUA	식					
			E-HUB	EKI-2525-AE	식					
			PC프로그램	수정	식	7	3,900,000	27,300,000		자작, 외주
									67,736,500	
			자재비 소계						67,736,500	
노무비		기존설비 철거		M/D	4	300,000	1,200,000			
		전기 설계/프로그램		M/D	42	300,000	12,600,000			
		전기 제작	조작반, 메인판넬	M/D	21	250,000	5,250,000			
	전기 조립	기체배선	M/D	0	250,000	0				
	전기 설치	해체, 재결선	M/D	50	300,000	15,000,000				
	전기 시운전		M/D	50	300,000	15,000,000				
	전기 양산대응		M/D	42	300,000	12,600,000				
노무비 소계							61,650,000			
운반및중장비사용,표준안전관리비				* 기계부문에 포함시킴			0			
일반관리비							6,469,325			
이윤							12,938,650			
합계							148,794,475			

□ 단위공사명(전기제외): 배플플레이트 코킹장치(PTU2,4)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	BASE,COLUMN류	SS41	식	4,000	1,800	7,200,000		
							7,200,000		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	안전보호구	안전화, 안전모, 작업복	식	0	60,000	0		
		안전방호물품	안전표지, 방진	식	0	60,000	0		
							0		
	구매품 (유공압품외)	주요구매품							
		SERVO PRESS	5T	식	2		기존사용		MOVICO
		RFID SYSTEM	BIS	식	2	2,400,000	4,800,000		BALLUFF
		AREA SENSOR	F3SJ	식	2	1,800,000	3,600,000		OMRON

□ 단위공사명(전기제외): 오일주유기(PTU2,3,4)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	BASE,COLUMN류	SS41	식	0	1,500	0		
							0		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	안전보호구	안전화, 안전모, 작업복	식	0	50,000	0		
		안전방호물품	안전표지, 방진	식	0	50,000	0		
							0		
	구매품 (유공압품외)	주요구매품							
		비례제어밸브	SPC	식	3	1,200,000	3,600,000	SPC	
		아날로그카드	SPC	식	3	1,200,000	3,600,000	SPC	
						</			

□ 단위공사명(전기제외): **볼트체결기(PTU3)**

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	BASE,COLUMN류	SS41	식	0	1,800	0		
							0		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	안전보호구	안전화, 안전모, 작업복	식	0	60,000	0		
		안전방호물품	안전표지, 방진	식	0	60,000	0		
							0		
	구매품 (유공압품외)	주요구매품							
		파트피더	SPC	식	1	10,200,000	10,200,000	SPC	

□ 단위공사명(전기제외): 하이포이드단차측정기(PTU3)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	BASE,COLUMN류	SS41	식	0	1,500	0		
							0		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	안전보호구	안전화, 안전모, 작업복	식	0	50,000	0		
		안전방호물품	안전표지, 방진	식	0	50,000	0		
							0		
	구매품 (유공압품외)	주요구매품							
		QR리딩비전	374X	식	1	2,800,000	2,800,000	COGNEX	
		터치스크린패널	VV900	식	1	1,500,000	1,500,000	COGNEX	

□ 단위공사명(전기제외): 본드도포비전(PTU3)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	BASE,COLUMN류	SS41	식	0	1,800	0		
							0		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	안전보호구	안전화, 안전모, 작업복	식	0	60,000	0		
		안전방호물품	안전표지, 방진	식	0	60,000	0		
							0		
	구매품 (유공압품외)	주요구매품							
		3D비전시스템	SPC	식	1	28,800,000	28,800,000	JNJ	

□ 단위공사명(전기제외): PLC개선항목

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	BASE,COLUMN류	SS41	식	0	1,500	0		
							0		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	안전보호구	안전화, 안전모, 작업복	식	0	50,000	0		
		안전방호물품	안전표지, 방진	식	0	50,000	0		
							0		
	구매품 (유공압품외)	주요구매품							
		1.PT301.PT303.PT304 라인 부하시험기 개선							
		2.PT302볼트분배/체결기 개선							
		3.PTU302라인 더스트커버/오일씰압입기 개선							
		4.PT303라인 아세이 이송기 개선							
		5.PT304라인 볼트체결기 개선							

※ 현대/기아차의 요구사항과 업체견적사항이 다른경우만 작성

(첨부)

현대/기아차 요구사항대비 견적조건 상이내역

항 목	현대/기아차 요구사항	업체 견적기준 사양	비 고