

見 積 書

제 출 처 : 현대위아(주)구매본부 설비구매팀님 귀하
공 사 명 : 창원 2,3공장 집진기소화장치 설치공사
제 출 일 : 2024년 10월 24일

부 원 산 업 (주)
경남 창원시 팔용동 13-6 번지
대표이사 : 박 용 전
TEL :055)265-5353/4 , FAX:265-5354
e-mail:boowonp@naver.com

見 積 書

(입찰견적)

제 출 처 현대위아(주)구매본부 설비구매팀님 귀하
공 사 명 창원 2,3공장 집진기소화장치 설치공사
제 출 일 2024년 10월 24일
공사 금액 一金貳億四阡貳百伍萬貳阡貳百七拾壹원整(W242,052,271-) VAT別途

부 원 산 업 (주)
경남창원시의창구자상로150번길32
대표이사 : 박 용 전
TEL:055-265-5353/4, FAX:265-5354



下記 와 如히 見積 하오니 裁可 하여 주시기를 바랍니다.

설비공사:창원제11-10-08, 소방공사:창원제09-10호

명	칭	규	격	단위	수	량	직접재료비	직접노무비	경	비	합	계	비	고
1.기계설비공사		직접공사비					61,646,183	102,157,256	29,550,000		193,353,439			
2.경	비								19,468,690		19,468,690			
	*산재보험료		노무비의	%	3.70				3,779,818					
	*고용보험료		노무비의	%	1.01				1,031,788					
	*건강보험료		직접노무비의	%	3.55				3,621,475					
	*국민연금보험료		직접노무비의	%	4.50				4,597,077					
	*노인요양보험료		건강보험료의	%	12.81				463,911					
	*산업안전보건관리비		(재료비+직접노무비)의	%	3.09				5,974,621					
3.일반관리비		(재료비+노무비+경비)의	%	5.20							10,054,379			기계경비포함
4.기업이윤		(노무비+경비+일반관리비)의	%	10.00							19,335,344			
		단수조정									-159,581			천단위이하절사
[공 사 비 합 계]											242,052,271			

견적조건

- 1)공사용 1차전기/용수공급조건
- 2)사양서 기준
- 3)견적외사항별도 (끝)

[illegible]

품 명	규 격	단위	수 량	직접 재료비		직접 노무비		기계 경비		합 계 금 액	비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
1.창원2,3공장 집진기(14대)살수장치설치공사											
②2공장액슬동쏘트집진기(4대)살수장치(1구역)											
KS백관/KSD3507	50A	M	72	13,432	967,104					967,104	
백ELBOW/그루브	50A	EA	10	8,129	81,290					81,290	
백그루브조인트	50A	EA	36	4,543	163,548					163,548	
백ELBOW(S)	50A	EA	36	4,050	145,800					145,800	
백TEE(S)	50A*50A	EA	16	5,175	82,800					82,800	
	50A*25A	EA	16	5,175	82,800					82,800	
백UNION	50A	EA	15	9,540	143,100					143,100	
백장,단NIPPLE	50A	EA	28	3,996	111,888					111,888	
BC볼밸브	50A	EA	15	46,053	690,795					690,795	
살수헤드	25A	EA	16	4,500	72,000					72,000	
집진기타공작업/	Ø 30	개소	16	20,000	320,000	100,000	1,600,000			1,920,000	
관보온/아티론25T,매직T	50A	M	76	4,181	316,686	10,136	767,741			1,084,427	
장비임대료	렌탈*2대	일	10		0		0	150,000	1,500,000	1,500,000	
소모잡자재비	자재비의	%	5	38,898	194,491		0			194,491	
인건비	배관공	인	18			229,664	4,133,952			4,133,952	
	보통인부	인	5			167,081	757,879			757,879	
	안전관리자	인	5			160,000	725,760			725,760	
	공구손료	%	5			89,523	447,613			447,613	
[직접공사비 소계]	[평일공사]				3,372,301		8,432,946		1,500,000	13,305,247	
⑥2공장액슬동활성탄집진기(1대)살수장치(1구역)											
KS백관/KSD3507	50A	M	30	13,432	402,960					402,960	
백ELBOW/그루브	50A	EA	10	8,129	81,290					81,290	
백그루브조인트	50A	EA	12	4,543	54,516					54,516	

품 명	규 격	단위	수 량	직접 재료비		직접 노무비		기계 경비		합 계 금 액	비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
백ELBOW(S)	50A	EA	12	4,050	48,600					48,600	
백TEE(S)	50A*50A	EA	2	5,175	10,350					10,350	
	50A*25A	EA	4	5,175	20,700					20,700	
백UNION	50A	EA	5	9,540	47,700					47,700	
백장,단NIPPLE	50A	EA	8	3,996	31,968					31,968	
BC볼밸브	50A	EA	11	46,063	506,693					506,693	
살수헤드	25A	EA	4	4,500	18,000					18,000	
집진기타공작업/	Ø 30	개소	4	20,000	80,000	100,000	400,000			480,000	
관보온/아티론25T,매직T	50A	M	25	4,181	105,562	10,136	255,914			361,476	
장비임대료	렌탈*2대	일	4		0		0	150,000	600,000	600,000	
소모잡자재비	자재비의	%	5	19,554	97,768		0			97,768	
인건비	배관공	인	6			229,664	1,366,960			1,366,960	
	보통인부	인	2			167,081	252,626			252,626	
	안전관리자	인	2			160,000	241,920			241,920	
	공구손료	%	5			35,174	175,871			175,871	
[직접공사비 소계]	[평일공사]	대	1		1,506,107		2,693,291		600,000	4,799,399	
◎3공장A동쇼트집진기(2대)살수장치(2구역)											
KS백관/KSD3507	50A	M	42	13,432	564,144					564,144	
백ELBOW/그루브	50A	EA	10	8,129	81,290					81,290	
백그루브조인트	50A	EA	21	4,543	95,403					95,403	
백ELBOW(S)	50A	EA	24	4,050	97,200					97,200	
백TEE(S)	50A*50A	EA	4	5,175	20,700					20,700	
	50A*25A	EA	8	5,175	41,400					41,400	
백UNION	50A	EA	10	9,540	95,400					95,400	
백장,단NIPPLE	50A	EA	16	3,996	63,936					63,936	

품 명	규 격	단위	수 량	직접 재료비		직접 노무비		기계 경비		합 계 금 액	비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
BC볼밸브	50A	EA	12	46,053	460,530					460,530	
살수헤드	25A	EA	8	4,500	36,000					36,000	
집진기타공작업/	Ø 30	개소	8	20,000	160,000	100,000	800,000			960,000	
관보온/아티론25T,매직T	50A	M	44	4,181	184,733	10,136	447,849			632,582	
장비임대료	렌탈*2대	일	6		0		0	150,000	900,000	900,000	
소모잡자재비	자재비의	%	5	27,327	136,637		0			136,637	
인건비	배관공	인	10			229,664	2,392,180			2,392,180	
	보통인부	인	3			167,081	442,096			442,096	
	안전관리자	인	3			160,000	423,360			423,360	
	공구손료	%	5			55,055	275,274			275,274	
[직접공사비 소계]	[평일공사]	대	1		2,037,373		4,780,760		900,000	7,718,133	
③3공장A동쇼트집진기(1대), 활성탄(1대)살수장치(3구역)											
KS백관/KSD3507	50A	M	42	13,432	564,144					564,144	
백ELBOW/그루브	50A	EA	22	8,129	178,838					178,838	
백그루브조인트	50A	EA	35	4,543	159,005					159,005	
백ELBOW(S)	50A	EA	24	4,050	97,200					97,200	
백TEE(S)	50A*50A	EA	4	5,175	20,700					20,700	
	50A*25A	EA	8	5,175	41,400					41,400	
백UNION	50A	EA	10	9,540	95,400					95,400	
백장, 단NIPPLE	50A	EA	22	3,996	87,912					87,912	
BC볼밸브	50A	EA	12	46,053	552,636					552,636	
살수헤드	25A	EA	8	4,500	36,000					36,000	
집진기타공작업/	Ø 30	개소	8	20,000	160,000	100,000	800,000			960,000	
관보온/아티론25T,매직T	50A	M	44	4,181	184,733	10,136	447,849			632,582	
장비임대료	렌탈*2대	일	8		0		0	150,000	1,200,000	1,200,000	

품 명	규 격	단위	수 량	직접 재료비		직접 노무비		기계 경비		합 계 금 액	비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
소모잡자재비	자재비의	%	5	27,567	137,836		0			137,836	
인건비	배관공	인	10			229,664	2,392,180			2,392,180	
	보통인부	인	3			167,081	442,096			442,096	
	안전관리자	인	3			160,000	423,360			423,360	
	공구손료	%	5			55,055	275,274			275,274	
[직접공사비 소계]	[평일공사]	대	1		2,315,804		4,780,760		1,200,000	8,296,564	
◎3공장B동쇼트집진기(5대)살수장치(4구역)											
KS백관/KSD3507	50A	M	90	13,432	1,208,880					848,880	
백ELBOW/그루브	50A	EA	48	8,129	390,192					146,322	
백그루브조인트	50A	EA	66	4,543	299,838					204,435	
백ELBOW(S)	50A	EA	48	4,050	194,400					170,100	
백TEE(S)	50A*50A	EA	22	5,175	113,850					113,850	
	50A*25A	EA	20	5,175	103,500					103,500	
백UNION	50A	EA	18	9,540	171,720					171,720	
백장,단NIPPLE	50A	EA	30	3,996	119,880					119,880	
BC볼밸브	50A	EA	25	46,053	1,151,325					828,954	
살수헤드	25A	EA	20	4,500	90,000					90,000	
집진기타공작업/	Ø 30	개소	20	20,000	400,000	100,000	2,000,000			2,400,000	
관보온/아티론25T,매직T	50A	M	95	4,181	395,857	10,136	959,676			1,355,534	
장비임대료	렌탈*2대	일	10		0			150,000	1,500,000	960,000	
소모잡자재비	자재비의	%	5	45,935	229,675					229,675	
인건비	배관공	인	20			229,664	5,126,100			5,126,100	
	보통인부	인	6			167,081	947,349			947,349	
	안전관리자	인	6			160,000	907,200			907,200	
	공구손료	%	5			109,403	547,016			547,016	

품 명	규 격	단위	수 량	직접 재료비		직접 노무비		기계 경비		합 계 금 액	비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
[직접공사비 소계]	[평일공사]				4,869,117		10,487,343		1,500,000	15,270,516	
[살수장치 합계]					14,100,703	0	31,175,099	0	5,700,000	49,389,858	
2.창원2,3공장 집진기(8대)집진덕트 Co2분사장치 설치공사											
②2공장엑슬동(활성탄집진기(1대) Co2분사장치 이설											
압력배관용 흑탄소강관(#40)	40A	M	150	13,436	2,015,400					2,015,400	
압력배관용 흑탄소강관(#40)	15A	M	24	2,326	55,824					55,824	
단조철엘보(#3000)	40A	EA	20	9,920	198,400					198,400	
단조철엘보(#3000)	15A	EA	6	2,260	13,560					13,560	
단조철티이(#3000)	40A*15A	EA	3	12,530	37,590					37,590	
배관도색	녹막이2회	M	140	4,500	630,000	5,000	700,000			1,330,000	
배관도색	지전색유성도장	M	140	3,500	490,000	5,000	700,000			1,190,000	
관용접	40A	개소	60	1,500	90,000	21,250	1,275,000			1,365,000	
관용접	15A	개소	22	700	15,400	10,500	231,000			246,400	
관지지철물	제작설치	개소	25	60,000	1,500,000	55,000	1,375,000			2,875,000	
장비임대료	렌탈*2대	일	10		0			150,000	1,500,000	1,500,000	
	스카이크레인	일	5		0			600,000	3,000,000	3,000,000	
소모잡자재비	자재비의	%	5	0	0					0	
인건비	배관공	인	20			229,664	4,593,280			4,593,280	
	보통인부	인	8			167,081	1,336,648			1,336,648	
	안전관리자	인	8			160,000	1,280,000			1,280,000	
	공구손료	%	5			10,000	50,000			50,000	
[직접공사비 소계]	[평일공사]				5,046,174		11,540,928		4,500,000	21,087,102	
⑥3공장A동열처리배기덕트(2개소) Co2 분사장치											
Co2 캐비닛형 자동소화장치	2Bt	조	2	5,800,000	11,600,000	1,000,000	2,000,000			13,600,000	
압력배관용 흑탄소강관(#40)	40A	M	220	13,436	2,955,920					2,955,920	

품 명	규 격	단위	수 량	직접 재료비		직접 노무비		기계 경비		합 계 금 액	비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
압력배관용 흑탄소강관(#40)	15A	EA	36	2,326	83,736					83,736	
단조철엘보(#3000)	40A	EA	20	9,920	198,400					198,400	
단조철엘보(#3000)	15A	EA	6	2,260	13,560					13,560	
단조철티이(#3000)	40A*15A	EA	3	12,530	37,590					37,590	
배관도색	녹막이2회	M	250	4,500	1,125,000	5,000	1,250,000			2,375,000	
배관도색	지정색유성도장	M	250	3,500	875,000	5,000	1,250,000			2,125,000	
관용접	40A	개소	45	1,500	67,500	21,250	956,250			1,023,750	
관용접	15A	개소	8	700	5,600	7,500	60,000			65,600	
관지지철물	제작설치	개소	50	50,000	2,500,000	55,000	2,750,000			5,250,000	
장비임대료	렌탈*2대	일	20		0			150,000	3,000,000	3,000,000	
	스카이크레인	일	6		0			600,000	3,600,000	3,600,000	
소모잡자재비	자재비의	%	5	0	0					0	
인건비	배관공	인	36			229,664	8,267,904			8,267,904	
	보통인부	인	22			167,081	3,675,782			3,675,782	
	안전관리자	인	22			160,000	3,520,000			3,520,000	
	공구손료	%	5			10,000	50,000			50,000	
[직접공사비 소계]	[평일공사]	대	1		19,462,306		23,779,936		6,600,000	49,842,242	
[Co2분사장치 합계]					24,508,480		35,320,864		11,100,000	70,929,344	
3.창원2,3공장 집진기(8대) 온도센서 및 경보장치 설치공사											
②2공장엑셀슬동(활성탄집진기(1대) 온도센서 및 경보장치 설치공사											
온도수신 및 경보제어반		대	1	800,000	800,000					800,000	
온도센스		EA	1	105,000	105,000					105,000	
비상벨		EA	1	5,000	5,000					5,000	
사이렌		EA	1	30,000	30,000					30,000	

품 명	규 격	단위	수 량	직접 재료비		직접 노무비		기계 경비		합 계 금 액	비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
전선관	16C (강관)	M	50	3,500	175,000					175,000	
전선관	16C (후렉시블강관)	M	20	3,000	60,000					60,000	
0.6/1KV비닐절연트레이용 제어케이블	CVV, 3C*1.5SQ	M	50	3,500	175,000					175,000	
온도센서 설치홀 타공	집진기하부	개소	1	30,000	30,000	100,000	100,000			130,000	
전선관 부속	전선관의40%	식	1		172,400					172,400	
장비임대료	렌탈*2대	일	2		0			150,000	300,000	300,000	
	스카이크레인	일	2		0			600,000	1,200,000	1,200,000	
인건비	내선전공	인	6			269,968	1,619,808			1,619,808	
저압케이블전공	저압케이블전공	인	4			290,333	1,161,332			1,161,332	
계장공	계장공	인	6			304,711	1,828,266			1,828,266	
[직접공사비 소계]	[평일공사]				1,552,400		4,709,406		1,500,000	7,761,806	
⑥3공장 A동(쇼트집진기(1대) 온도센서 및 경보장치 설치공사											
온도수신 및 경보제어반		대	1	800,000	800,000					800,000	
온도센스		EA	1	105,000	105,000					105,000	
비상벨		EA	1	5,000	5,000					5,000	
사이렌		EA	1	30,000	30,000					30,000	
전선관	16C (강관)	M	50	3,500	175,000					175,000	
전선관	16C (후렉시블강관)	M	20	3,000	60,000					60,000	
0.6/1KV비닐절연트레이용 제어케이블	CVV, 3C*1.5SQ	M	50	3,500	175,000					175,000	
온도센서 설치홀 타공	집진기하부	개소	1	30,000	30,000	100,000	100,000			130,000	
전선관 부속	전선관의40%	식	1		172,400					172,400	
장비임대료	렌탈*2대	일	2		0			150,000	300,000	300,000	
	스카이크레인	일	2		0			600,000	1,200,000	1,200,000	
인건비	내선전공	인	6			269,968	1,619,808			1,619,808	
저압케이블전공	저압케이블전공	인	4			290,333	1,161,332			1,161,332	

품 명	규 격	단위	수 량	직접 재료비		직접 노무비		기계 경비		합 계 금 액	비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
계장공	계장공	인	6			304,711	1,828,266			1,828,266	
[직접공사비 소계]	[평일공사]				1,552,400		4,709,406		1,500,000	7,761,806	
㉔3공장 A동(활성탄집진기(1대) 온도센서 및 경보장치 설치공사											
온도수신 및 경보제어반		대	1	1,000,000	1,000,000					1,000,000	
온도센스		EA	1	75,000	75,000					75,000	
비상벨		EA	1	3,500	3,500					3,500	
사이렌		EA	1	30,000	30,000					30,000	
전선관	16C (강관)	M	50	3,500	175,000					175,000	
전선관	16C (후렉시블강관)	M	20	3,000	60,000					60,000	
0.6/1KV비닐절연트레이용제어케이블	CVV, 3C*1.5SQ	M	50	3,500	175,000					175,000	
온도센서 설치홀 타공	집진기하부	개소	1	30,000	30,000	100,000	100,000			130,000	
전선관 부속	전선관의40%	식	1		72,400					72,400	
장비임대료	렌탈*2대	일	2		0			150,000	300,000	300,000	
	스카이크레인	일	2		0			600,000	1,200,000	1,200,000	
인건비	내선전공	인	5			269,968	1,349,840			1,349,840	
저압케이블전공	저압케이블전공	인	2			290,333	580,666			580,666	
계장공	계장공	인	4			304,711	1,218,844			1,218,844	
[직접공사비 소계]	[평일공사]				1,620,900		3,249,350		1,500,000	6,370,250	
㉔3공장 B동(쇼트집진기(5대) 온도센서 및 경보장치 설치공사											
온도수신 및 경보제어반		대	5	1,000,000	5,000,000					5,000,000	
온도센스		EA	5	75,000	375,000					375,000	
비상벨		EA	5	3,500	17,500					17,500	
사이렌		EA	5	30,000	150,000					150,000	
전선관	16C (강관)	M	250	3,500	875,000					875,000	
전선관	16C (후렉시블강관)	M	100	3,000	300,000					300,000	

품 명	규 격	단위	수 량	직접 재료비		직접 노무비		기계 경비		합 계 금 액	비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
0.6/1KV비닐절연트레이용 제어케이블	CVV, 3C*1.5SQ	M	250	3,500	875,000					875,000	
온도센서 설치용 타공	집진기하부	개소	5	30,000	150,000	100,000	500,000			650,000	
전선관 부속	전선관의40%	식	1		362,000					362,000	
장비임대료	렌탈*2대	일	6		0			150,000	900,000	900,000	
	스카이크레인	일	6		0			600,000	3,600,000	3,600,000	
인건비	내선전공	인	22			269,968	5,939,296			5,939,296	
저압케이블전공	저압케이블전공	인	10			290,333	2,903,330			2,903,330	
계장공	계장공	인	18			304,711	5,484,798			5,484,798	
[직접공사비 소계]	[평일공사]				8,104,500		14,827,424		4,500,000	27,431,924	
[온도센서 및 경보장치 합계]					12,830,200		27,495,586		9,000,000	49,325,786	
4.창원2,3공장 집진기(2대) 조작반콘트롤장치추가및작화개선공사											
㉔2공장엑셀동(활성탄집진기(1대) 조작반콘트롤장치추가및작화개선공사											
Co2분사 콘트롤 장치		조	1	800,000	800,000					800,000	
전선관	16C (강관)	M	20	5,000	100,000					100,000	
전선관	16C (후렉시블강관)	M	30	3,000	90,000					90,000	
절연난연 PVC 시스케이בל	3C1.5m2	M	20	5,500	110,000					110,000	
전선관 부속	전선관의40%	식	1		30,400					30,400	
인건비	내선전공	인	8			269,968	2,159,744			2,159,744	
저압케이블전공	저압케이블전공	인	4			290,333	1,161,332			1,161,332	
계장공	계장공	인	2			304,711	609,422			609,422	
[직접공사비 소계]	[평일공사]				1,130,400		3,930,498	0	0	5,060,898	
㉕3공장A동(쇼트집진기(1대) 조작반 콘트롤장치 추가 및 작화개선공사											
Co2분사 콘트롤 장치		조	1	800,000	800,000					800,000	
전선관	16C (강관)	M	20	5,000	100,000					100,000	

품 명	규 격	단위	수 량	직접 재료비		직접 노무비		기계 경비		합 계 금 액	비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
전선관	16C (후렉시블강관)	M	12	3,000	36,000					36,000	
절연난연 PVC 시스케이블	3C1.5m2	M	20	5,500	110,000					110,000	
전선관 부속	전선관의40%	식	1		30,400					30,400	
장비임대료	렌탈*2대	일	5		0			150,000	750,000	750,000	
	스카이크레인	일	5		0			600,000	3,000,000	3,000,000	
인건비	내선전공	인	8			269,968	2,159,744			2,159,744	
저압케이블전공	저압케이블전공	인	4			290,333	1,161,332			1,161,332	
계장공	계장공	인	3			304,711	914,133			914,133	
[직접공사비 소계]	[평일공사]				1,076,400		4,235,209		3,750,000	9,061,609	
[조작반 콘트로장치 추가 및 작화개선 합계]					2,206,800		8,165,707	0	3,750,000	14,122,507	
5.설계도면작성	현장조사및설계	식	1		8,000,000					8,000,000	