

見 積 書

현대위아(주) 貴下

견적일자		2025-03-17
견적번호		QZ250317-02
납 기	입하	2025-05-31
	최종검수	2025-06-05
견적유효기간		견적일로부터30일
인도장소		창원3공장
담 당 자		생산기술팀/김준수

(주)동서기전

대표 : 김 연 규

주소 : 창원시 의창구 북면 흥전산단동로 12번길 45

전화: 82-55-297-3115

Fax: 82-55-296-3669

E-mail: chrcho@dongseomecha.co.kr

견적담당: 조 총 래 상무

연 락 처 : 82-55-290-3232

공 사 명: CT REAR IN/OUT RACE 선별기 개조

최종견적금액: 一금일억칠천팔백만오십원整 (₩178,000,050)만원단위이하절사

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	CG INNER RACE 선별기	46,859	42,033	7,170	70,730	
2	CG O/RACE 등급선헌기	71,066		10,874	107,270	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
견적 합계		117,925	42,033	18,045	178,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
	3. CG OUT 측정기 #20 리튬링 조건	제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부분	자재비	철 자재(SS.SUS등)	kg	0		0	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		57,675,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		34,800,000	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						92,475,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	5	300,000	1,500,000	개조공사時	
			설계	M/D	36	300,000	10,800,000		
			제작(제관,가공)	M/D	5	250,000	1,250,000		
			조립	M/D	10	250,000	2,500,000	정도검사포함	
			설치	M/D	11	250,000	2,750,000		
			시운전	M/D	10	250,000	2,500,000		
			양산대응	M/D	13	250,000	3,250,000		
			도장	M/D	2	250,000	500,000		
		소계						25,050,000	
일반관리 및 이윤						17,628,750			
기계 소계						135,153,750			
2	전기 부분	자재비	기계/전기자재	식	1		22,700,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	5	300,000	1,500,000		
			설계,프로그램	M/D	22	300,000	6,600,000		
			제작	M/D	3	250,000	750,000		
			조립	M/D	3	250,000	750,000		
			설치	M/D	6	250,000	1,500,000		
			시운전	M/D	5	250,000	1,250,000		
			양산대응	M/D	6	250,000	1,500,000		
		소계						13,850,000	
		일반관리 및 이윤						5,482,500	
		전기 소계						42,032,500	
3	자재비 합계						115,175,000		
	노무비 합계						38,900,000		
	중간 합계						154,075,000		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						400,000		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			415,800	11,000,000	
6	일반관리비						7,703,750		
7	이 윤						15,407,500		
합 계				3~7항 합계			178,002,050		

주1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @2.66%,㉞1.95%+기초액,㉟2.02%(50억 이상일경우)

주2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원

순번	단위장비명	수량							기계소계	전기소계	표준안전 관리비	일반관리비 이윤	합 계	비 고
			자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	포장/운송 중장비사용						
1	CG INNER RACE 선별기	1식	40,300,000	300,000	4,100,000	1,250,000	750,000	158,945	46,858,945	16,702,129	165,223	7,005,000	70,731,297	
2	CG O/RACE 등급선별기	1식	52,175,000	1,200,000	10,950,000	4,000,000	2,500,000	241,055	71,066,055	25,330,371	250,577	10,623,750	107,270,753	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			92,475,000	1,500,000	15,050,000	5,250,000	3,250,000	400,000	117,925,000	42,032,500	415,800	17,628,750	178,000,000	
			52%	1%	8%	3%	2%	0%	66%	24%	0%	10%	100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문: 전기부문(공통)

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재						
						0	
	설치/해체/시운전 공사 자재						
		기타자재					
						0	
	전기자재	PLC - Q13UDEH CPU SERIES 미즈비시	식			0	
		- PLC-BASE					
		- PLC-POWER					
		- PLC-CPU					
		- PLC-INPUT					
		- PLC-OUTPUT					
		- PLC-REMOTE IO					
		- PLC-REMOTE IO					
		- PLC-DATA LINK					
		- PLC용 기타 액세서리	식	1	1,750,000	1,750,000	
		일반구매품	식	1	6,500,000	6,500,000	
		결선 자재	식	1	1,000,000	1,000,000	
		기타 구매	식	1	1,000,000	1,000,000	
						10,250,000	
	외주제작품	MAIN CONTROL PANEL	식		2,500,000	0	
		RTB BOX	식	1	750,000	750,000	
		OP BOX	식		600,000	0	
		DUCT 작업	식	1	1,200,000	1,200,000	
		PC 프로그램	식	1	10,000,000	10,000,000	
		기타 제작	식	1	500,000	500,000	
						12,450,000	
	자재비 소계					22,700,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	5	300,000	1,500,000	
	전기 설계/프로그램		M/D	22	300,000	6,600,000	
	전기 제작		M/D	3	250,000	750,000	
	전기 조립		M/D	3	250,000	750,000	
	전기 설치		M/D	6	250,000	1,500,000	
	전기 시운전		M/D	5	250,000	1,250,000	
	전기 양산대응		M/D	6	250,000	1,500,000	
	노무비 소계					13,850,000	
운반및중장비사용,표준안전관리비				* 기계부문에 포함시킴		0	
일반관리비						1,827,500	
이 윤						3,655,000	
합 계						42,032,500	

□ 단위공사명(전기제외): CG INNER RACE 선별기

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	FRAME 류	SS400	KG	1,500	0	
		PLATE 류	SS400	KG	1,500	0	
		BLOCK 류	SS400	KG	1,500	0	
		기타자재		식	100,000	0	
						0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	해제작업 거치대					
		기타자재					
						0	
	구매품 (유공압품외)	측정 UNIT		식	1	26,800,000	26,800,000
		- LVDT					
		- AIR CYLNIDER					
		- LM GUIDE+RAIL					
		- SOL VALVE					
		- SENSOR류					
		- 측정 BALL					
		조립/배관 자재		식	1	500,000	500,000
		기타 자재		식	1	500,000	500,000
						27,800,000	
	외주제작품	측정 UNIT		식	1	12,000,000	12,000,000
		기타 가공		식	1	500,000	500,000
						12,500,000	
자재비 소계						40,300,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	1	300,000	300,000	기계/전기
	기계 설계		M/D	12	300,000	3,600,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	0	250,000	0	
	기계 조립		M/D	2	250,000	500,000	
	기계 설치		M/D	3	250,000	750,000	
	기계 시운전		M/D	2	250,000	500,000	
	기계 양산대응		M/D	3	250,000	750,000	
	기계 도장		M/D	0	250,000	0	
	노무비 소계					6,400,000	
	운반및중장비사용					324,168	
						2,335,000	
이 윤						4,670,000	
합 계						54,029,168	

□ 단위공사명(전기제외): CG O/RACE 등급설별기

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	FRAME 류	SS400	식	1,500	0	
		BLOCK 류	SS400	식	1,500	0	
		BKT 류	SS400	식	1,500	0	
		기타자재		식	1		
						0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						
		기타자재					
						0	
	구매품 (유공압품외)	LVDT+AMP		식	1	3,120,000	3,120,000
		AIR CYLINDER류		식	1	1,000,000	1,000,000
		LM GUIDE+RAIL류		식	1	3,600,000	3,600,000
		축정 BALL		식	4	50,000	200,000
		SERVO MOTOR+AMP		식	1	1,500,000	1,500,000
		GEARED MOTOR		식	2	750,000	1,500,000
		TOP PLATE CHAIN		식	1	4,610,000	4,610,000
		CHAIN		식	2	125,000	250,000
		SPROCKET		식	17	250,000	4,250,000
		TORQUE LIMITS		식	1	200,000	200,000
		SERVO CYLINDER		식	1	850,000	850,000
		직선운동류		식	1	768,000	768,000
		회전운동류		식	1	867,000	867,000
		MANIFOLD UNIT		식	1	1,350,000	1,350,000
		SOL V/V		식	6	125,000	750,000
		근접 센서		식	22	50,000	1,100,000
		포터 센서		식	8	220,000	1,760,000
		조립/배관 자재		식	1	1,200,000	1,200,000
		기타 구매		식	1	1,000,000	1,000,000
						29,875,000	
	외주제작품	본체 개조 UNIT		식	1	6,000,000	6,000,000
		IN CONVEYOR		식	1	13,000,000	13,000,000
		BALL BOX		식	1	1,800,000	1,800,000
		기타 가공		식	1	1,500,000	1,500,000
						22,300,000	
자재비 소계						52,175,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	4	300,000	1,200,000	
	기계 설계		M/D	24	300,000	7,200,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	5	250,000	1,250,000	
	기계 조립		M/D	8	250,000	2,000,000	
	기계 설치		M/D	8	250,000	2,000,000	
	기계 시운전		M/D	8	250,000	2,000,000	
	기계 양산대응		M/D	10	250,000	2,500,000	
	기계 도장		M/D	2	250,000	500,000	
	노무비 소계					18,650,000	
	운반및중장비사용					491,632	
						3,541,250	
이 윤						7,082,500	
합 계						81,940,382	