

見 積 書

현대위아(주) 貴下

견적일자		2025-03-17
견적번호		QZ250317-01
납기	입하	2025-05-31
	최종검수	2025-06-05
견적유효기간		견적일로부터30일
인도장소		창원3공장
담당자		생산기술팀/김준수 님

(주)동서기전

대표 : 김 연 규

주소 : 창원시 의창구 북면 동전산단동로 12번길45

전화: 82-55-297-3115

Fax: 82-55-296-3669

E-mail: chrcho@dongseomecha.co.kr

견적담당: 조 총 래 상무

연 락 처 : 82-55-290-3232

공 사 명: CT REAR CVJ 적용 조립 라인 개조

최종견적금액: 一 金 이 억 구 백 만 원 整 (₩209,000,000)

번호	상세품목내역	견적금액 (천원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	CG SUB 조립기	36,868	34,615	5,646	50,948	
2	BOOTS 조립기	11,492		1,760	15,881	
3	MAIN 조립라인	56,063		8,585	77,473	
4	LOT 추적성	46,880		7,179	64,784	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
견적 합계		151,302	34,615	23,169	209,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
		제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부분	자재비	철 자재(SS,SUS등)	kg	0		0	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		52,972,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		57,830,000	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						110,802,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	10	300,000	3,000,000	개조공사時	
			설계	M/D	45	300,000	13,500,000		
			제작(제관,가공)	M/D	8	250,000	2,000,000		
			조립	M/D	23	250,000	5,750,000	정도검사포함	
			설치	M/D	22	250,000	5,500,000		
			시운전	M/D	17	250,000	4,250,000		
			양산대응	M/D	18	250,000	4,500,000		
		도장	M/D	4	250,000	1,000,000			
소계						39,500,000			
일반관리 및 이윤						22,545,300			
기계 소계						172,847,300			
2	전기 부분	자재비	기계/전기자재	식	1		15,350,000		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	5	300,000	1,500,000		
			설계,프로그램	M/D	20	300,000	6,000,000		
			제작	M/D	5	250,000	1,250,000		
			조립	M/D	10	250,000	2,500,000		
			설치	M/D	6	250,000	1,500,000		
			시운전	M/D	3	250,000	750,000		
			양산대응	M/D	5	250,000	1,250,000		
		소계						14,750,000	
		일반관리 및 이윤						4,515,000	
전기 소계						34,615,000			
3	자재비 합계						126,152,000		
	노무비 합계						54,250,000		
	중간 합계						180,402,000		
4	포장,운송 및 중장비 사용료						1,000,000		
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준			623,700	16,500,000	
6	일반관리비						9,020,100		
7	이 윤						18,040,200		
합 계				3~7항 합계			209,086,000		

주 1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @2.66%,㉞1.95%+기초액,㉟2.02%(50억 이상일경우)

주 2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원														
순번	단위장비명	수량	자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	포장/운송 중장비사용	기계소계	전기소계	표준안전 관리비	일반관리비 이윤	합 계	비 고
1	CG SUB 조립기	1식	24,274,000	900,000	7,200,000	3,000,000	1,250,000	243,669	36,867,669	8,434,617	151,977	5,493,600	50,947,863	
2	BOOTS 조립기	1식	6,416,000	0	2,500,000	1,750,000	750,000	75,954	11,491,954	2,629,139	47,372	1,712,400	15,880,865	
3	MAIN 조립라인	1식	42,142,000	1,500,000	7,300,000	3,500,000	1,250,000	370,534	56,062,534	12,826,034	231,102	8,353,800	77,473,470	
4	LOT 추적성	1식	37,970,000	600,000	5,250,000	1,500,000	1,250,000	309,843	46,879,843	10,725,210	193,249	6,985,500	64,783,802	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			110,802,000	3,000,000	22,250,000	9,750,000	4,500,000	1,000,000	151,302,000	34,615,000	623,700	22,545,300	209,086,000	
			53%	1%	11%	5%	2%	0%	72%	17%	0%	11%	100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공통비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문: 전기부문(공통)

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재								
							0		
	설치/해체/시운전 공사 자재								
		기타자재							
							0		
	전기자재	PLC - Q13UDEH CPU SERIES 미즈비시	식				0		
		- PLC-BASE							
		- PLC-POWER							
		- PLC-CPU							
		- PLC-INPUT							
		- PLC-OUTPUT							
		- PLC-REMOTE IO							
		- PLC-REMOTE IO							
		- PLC-DATA LINK							
		- PLC용 기타 액세서리	식	1	1,500,000	1,500,000			
		일반구매품	식	1	2,500,000	2,500,000			
			결선 자재	식	1	1,000,000	1,000,000		
			기타 구매	식	1	1,000,000	1,000,000		
								6,000,000	
	외주제작품	MAIN CONTROL PANEL	식		2,500,000	0			
		RTB BOX	식	1	750,000	750,000			
		OP BOX	식	1	600,000	600,000			
		DUCT 작업	식	1	1,000,000	1,000,000			
		PC 프로그램	식	1	5,000,000	5,000,000			
		비전 셋팅	식	1	1,500,000	1,500,000			
		기타 제작	식	1	500,000	500,000			
							9,350,000		
	자재비 소계						15,350,000		
	노무비	기존설비 철거	M/D	5	300,000	1,500,000			
전기 설계/프로그램		M/D	20	300,000	6,000,000				
전기 제작		M/D	5	250,000	1,250,000				
전기 조립		M/D	10	250,000	2,500,000				
전기 설치		M/D	6	250,000	1,500,000				
전기 시운전		M/D	3	250,000	750,000				
전기 양산대응		M/D	5	250,000	1,250,000				
노무비 소계						14,750,000			
운반및중장비사용,표준안전관리비			* 기계부문에 포함시킴		0				
일반관리비					1,505,000				
이 윤					3,010,000				
합 계						34,615,000			

□ 단위공사명(전기제외): CG SUB 조립기

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	FRAME 류	SS400	KG	1,500	0	
		PLATE 류	SS400	KG	1,500	0	
		BLOCK 류	SS400	KG	1,500	0	
		기타자재		식	100,000	0	
						0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재	해제작업 거치대					
		기타자재					
						0	
	구매품 (유공압품외)	AIR CYLINDER		식	2	185,000	370,000
		GUIDE CYLINDER		식	4	300,000	1,200,000
		BALL SCREW		식	2	300,000	600,000
		LINEAR BUSH + SHAFT		식	8	96,000	768,000
		HANDLE		식	2	36,000	72,000
		BALL BUSH		식	2	60,000	120,000
		SOL V/V		식	4	100,000	400,000
		근접 센서		식	12	50,000	600,000
		포터 센서		식		220,000	220,000
		조립/배관 자재		식	1	500,000	500,000
		기타 자재		식	1	500,000	500,000
						5,350,000	
	외주제작품	IN CONVEYOR UNIT		식	2	1,800,000	3,600,000
		TRANSFER JOB		식	6	250,000	1,500,000
		CAGE 정렬 JIG	#20용	식	2	240,000	480,000
		퍼즐 PALLET JIG	#20용	식	24	150,000	3,600,000
		GRV 방향정렬 JIG	#20용	식	2	350,000	700,000
		스태킹 JIG	#20용(핀치/핀)	식	2	2,500,000	5,000,000
		폴로드 측정 JIG	#20용	식	2	500,000	1,000,000
		그리스 주입 JIG	#20용	식	2	750,000	1,500,000
		CLIP 조립 JIG		식	1	744,000	744,000
		기타 가공		식	1	800,000	800,000
						18,924,000	
자재비 소계						24,274,000	
노무비	기존설비 철거		M/D	3	300,000	900,000	기계/전기
	기계 설계		M/D	14	300,000	4,200,000	
	기계 제작(제관,가공)		M/D	2	250,000	500,000	
	기계 조립		M/D	8	250,000	2,000,000	
	기계 설치		M/D	6	250,000	1,500,000	
	기계 시운전		M/D	6	250,000	1,500,000	
	기계 양산대응		M/D	5	250,000	1,250,000	
	기계 도장		M/D	2	250,000	500,000	
	노무비 소계					12,350,000	
	운반및중장비사용					395,646	
						1,831,200	
이 윤						3,662,400	
합 계						42,513,246	

□ 단위공사명(전기제외): **BOOTS 조립기**

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철 자재	FRAME 류	SS400	식		1,500	0	
		BLOCK 류	SS400	식		1,500	0	
		BKT 류	SS400	식		1,500	0	
		기타자재		식	1			
							0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							
		기타자재						
							0	
	구매품 (유공압품외)	EAR 밴드 TOOL		식	1	1,200,000	1,200,000	
		스프링 발란스		식	1	100,000	100,000	
		직선 레일 및 케이스		식	4	250,000	1,000,000	
		압력 게이지		식	1	200,000	200,000	
		레귤레이터		식	1	100,000	100,000	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
		조립/배관 자재		식	1	300,000	300,000	
		기타자재		식	1	500,000	500,000	
							3,400,000	
	외주제작품	이송 UNIT		식	1	1,200,000	1,200,000	
		CLAMP UNIT		식	1	800,000	800,000	
		BOOT 조립 JIG		식	2	150,000	300,000	
		CLIP 조립 JIG		식	2	150,000	300,000	
		기타자재		식	1	416,000	416,000	
							3,016,000	
자재비 소계							6,416,000	
노무비	기존설비 철거			M/D		300,000	0	
	기계 설계			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D		250,000	0	
	기계 조립			M/D	4	250,000	1,000,000	
	기계 설치			M/D	5	250,000	1,250,000	
	기계 시운전			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 양산대응			M/D	3	250,000	750,000	
	기계 도장							
	노무비 소계						5,000,000	
	운반및중장비사용						123,326	
							570,800	
이 윤							1,141,600	
합 계							13,251,726	

□ 단위공사명(전기제외): MAIN 조립라인

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	FRAME 류	SS400	KG		1,500		
		BLOCK 류	SS400	KG		1,500		
		BKT 류	SS400	KG		1,500		
		기타자재		식	1		0	
							0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							
		기타자재						
							0	
	구매품 (유공압품외)	2D 코드 리더기+조명		식	1	3,500,000	3,500,000	
		BALL SCREW & SUPPORT		식	1	400,000	400,000	
		서보프레스	5ton	식			0	
		서보프레스	5ton	식	1	22,500,000	22,500,000	PC기존품사용
		AIR CYLINDER		식	2	100,000	200,000	
		LM GUIDE & RAIL		식	4	650,000	2,600,000	
		EAR 밴드 TOOL		식	1	1,100,000	1,100,000	
		바코드 리더기		식	1	900,000	900,000	
		QR 리더기		식	1	3,000,000	3,000,000	
							0	
		SOL VAVAL		식	2	120,000	240,000	
		PROXIMITY SENSOR		식	12	26,000	312,000	
							0	
		조립/배관 자재		식	1	500,000	500,000	
		기타 자재		식	1	500,000	500,000	
							35,752,000	
	외주제작품	2D 리더기 UNIT		식	1	860,000	860,000	
							0	
		인보드 압입 UNIT		식	1	3,500,000	3,500,000	
		TOOL CLAMP & SUPPORT		식	1	1,400,000	1,400,000	
		바코드 리더기 거치대		식	1	630,000	630,000	
		기타자재		식				
							6,390,000	
	자재비 소계						42,142,000	
노무비	기존설비 철거			M/D	5	300,000	1,500,000	
	기계 설계			M/D	16	300,000	4,800,000	
	기계 제작(제관,가공)			M/D	2	250,000	500,000	
	기계 조립			M/D	6	250,000	1,500,000	
	기계 설치			M/D	8	250,000	2,000,000	
	기계 시운전			M/D	6	250,000	1,500,000	
	기계 양산대응			M/D	5	250,000	1,250,000	
	기계 도장			M/D	2	250,000	500,000	
	노무비 소계						13,550,000	
	운반및중장비사용						601,636	
일반관리비							2,784,600	
이윤							5,569,200	
합계							64,647,436	

□ 단위공사명(전기제외): LOT 추적성

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	FRAME 류	SS400						
		BLOCK 류	SS400						
		BKT 류	SS400						
		기타자재							
							0		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재								
		기타자재							
							0		
	구매품 (유공압품외)	RF/ID	컨트롤러,안테나,태그	식	1	4,500,000	4,500,000	4,500,000	
		LM GUIDE & RAIL		식	20	85,000	1,700,000	1,700,000	
		BALL LOCK PIN		식	10	72,000	720,000	720,000	
		BUSH 류		식	10	30,000	300,000	300,000	
		BEARING 류		식	10	25,000	250,000	250,000	
		조립/배관 자재		식	1	500,000	500,000	500,000	
		기타자재		식	1	500,000	500,000	500,000	
							8,470,000		
	외주제작품	RF/ID UNIT		식	1	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
		PALLET		식	10	2,800,000	28,000,000	28,000,000	
		기타자재		식	1	500,000	500,000	500,000	
						29,500,000			
자재비 소계						37,970,000			
노무비	기존설비 철거		M/D	2	300,000	600,000	600,000		
	기계 설계		M/D	10	300,000	3,000,000	3,000,000		
	기계 제작(제관,가공)		M/D	4	250,000	1,000,000	1,000,000		
	기계 조립		M/D	5	250,000	1,250,000	1,250,000		
	기계 설치		M/D	3	250,000	750,000	750,000		
	기계 시운전		M/D	3	250,000	750,000	750,000		
	기계 양산대응		M/D	5	250,000	1,250,000	1,250,000		
	기계 도장		M/D				0		
	노무비 소계						8,600,000		
	운반및중장비사용						503,092		
일반관리비						2,328,500			
이 윤						4,657,000			
합 계						54,058,592			