

견 적 서



제QUD-FA-F16144-F호

2018년 08월 08일

현대위아(주) 귀하

MEXICO CVJ조립 3라인 건물
아래와 같이 견적 제출 합니다
물품인도시기 : 발주 후 7개월
대금지불방법 : 귀사 정기결제
유효 기 간 : 견적일부터 30 일
비 고 : V.A.T 별도

텔스타-홈멜 주식회사

사업자등록번호 : 133-81-20023

본사 및 공장 : 경기도 평택시 청북면 현곡산업단지 2B/L

TEL : (031)646-4000(代), FAX : (031)646-4111



합 계 이십사억사천삼백육십일만 원 정 (₩ 2,443,610,000)

NO.	품 명 및 규 격	수 량	단 가	금 액
MEXICO CVJ조립 3라인				
1	B/J SUB ASS'Y M/C	1 식	244,350,000	244,350,000
2	BOOT ASS'Y M/C	1 식	290,170,000	290,170,000
3	T/HSG 구리스 주입기	1 식	262,920,000	262,920,000
4	FREE FLOW CONVEYOR	1 식	1,476,470,000	1,476,470,000
5	GREASE PUMPING UNIT	1 식	136,700,000	136,700,000
6	기타	1 식	33,000,000	33,000,000
TOTAL				₩ 2,443,610,000

견 적 내 역 서

공 정 명 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설 비 명 :	B/J SUB ASS'Y M/C

2018년 8월 8일

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
1. MACHINE						
1) O/RACE 투입						
- I/RACE 투입 적재대		1	SET	1,300,000	1,300,000	
- CAGE 투입 적재대		1	SET	1,300,000	1,300,000	
2) BALL 자동 공급장치				-		
- HOPPER	PART FEEDER	4	SET	2,750,000	11,000,000	
- EACAPE		4	SET	575,000	2,300,000	
- BALL 공급 RAIL		4	SET	1,300,000	5,200,000	
- 안착 JIG		1	SET	810,000	810,000	
- NG 반출		1	SET	1,300,000	1,300,000	
- BASE & FRAME		1	SET	1,750,000	1,750,000	
- COVER		1	SET	1,450,000	1,450,000	
3) BALL 조립 DIE				-		
- BALL 조립 DIE		1	SET	1,450,000	1,450,000	
4) S/RING,D/COVER PRESS				-		
- BASE & FRAME		1	SET	1,900,000	1,900,000	
- S/RING PRESS UNIT		3	SET	580,000	1,740,000	
- D/COVER PRESS UNIT		1	SET	580,000	580,000	
- SERVO PRESS UNIT	3TON	1	SET	23,000,000	23,000,000	
- WORK CLAMP UIT		1	SET	1,170,000	1,170,000	
- 안착 JIG	AIR 착좌 TYPE	1	SET	2,100,000	2,100,000	
- 자주 검사대		1	SET	1,800,000	1,800,000	
- 측정 센서	PROBE SENSOR	1	SET	1,175,000	1,175,000	
- WORK 셔틀 UNIT		1	SET	1,950,000	1,950,000	
- WORK TURN UNIT		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- 안전 센서		1	SET	1,725,000	1,725,000	
- 자재 BOX 적재 RACK		1	SET	2,300,000	2,300,000	
5) OUT STOCK				-		
- CONVEYOR SYSTEM		1	SET	15,500,000	15,500,000	
- 안착 JIG		25	SET	250,000	6,250,000	
- WORK 셔틀 UNIT		1	SET	6,500,000	6,500,000	
- 그리퍼 UNIT		1	SET	2,100,000	2,100,000	
				-		
2. Electrical				-		
1) 전기장치		1	SET	82,200,000	82,200,000	
				-		
3. 구매품				-		
1) F/BUS		2	SET	1,900,000	3,800,000	
2) 공압 장치		1	SET	3,000,000	3,000,000	
3) LM & BRG		1	SET	3,000,000	3,000,000	
4) 기타		1	SET	1,000,000	1,000,000	
5) 직교 로봇	로보스타	2	SET	13,000,000	26,000,000	
				-		
4. 국내 인건비				-		
1) 설계비		11	M/D	300,000	3,300,000	
2) 조립조정비		11	M/D	200,000	2,200,000	
3) 설치 시운전(사내)		10	M/D	250,000	2,500,000	
				-		
5. 해외 인건비				-		
1) 설치 시운전비		14	M/D	350,000	4,900,000	
2) 항공료		1	M/D	3,500,000	3,500,000	

[illegible]

견 적 내 역 서

조립라인 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설 비 명 :	BOOT 조립기

2018년 8월 8일

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
1. MACHINE						
1) D/SHAFT 투입						
- D/SHAFT 적재장치		1	SET	2,100,000	2,100,000	
- D/SHAFT UP/DOWN UNIT		1	SET	1,200,000	1,200,000	
2) D/SHAT 길이 측정				-		
- D/SHAFT 길이 측정 UNIT		1	SET	1,800,000	1,800,000	
- SERVO MOTOR SYSTEM		1	SET	4,750,000	4,750,000	
- MASTER		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- MASTER 보관함		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- 측정 센서	PROBE SENSOR	1	SET	1,150,000	1,150,000	
3) BAND & DAMPER 공급 장치				-		
- BAND 공급 RACK		1	SET	950,000	950,000	
- DAMPER 공급 RACK		1	SET	1,100,000	1,100,000	
- DAMPER 삽입 UNIT	직교	1	SET	17,250,000	17,250,000	
- 밴드 체결 DIE		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- 밴드 체결 TOOL		1	SET	2,400,000	2,400,000	
- T/R SYSTEM	적재수량 10EA	1	SET	11,800,000	11,800,000	
- CON'V 기종 대응 UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	11,500,000	11,500,000	
- SHUTTLE UNIT		1	SET	9,200,000	9,200,000	
- D/SHAFT 이송 LOADER		1	SET	9,350,000	9,350,000	
- 자재 BOX 적재 RACK		1	SET	2,300,000	2,300,000	
4) BOOT 삽입				-	-	
- BOOT 삽입 UNIT	LH, RH	2	SET	1,225,000	2,450,000	
- BOOT 공급 RACK		2	SET	950,000	1,900,000	
- D/SHAFT CENTERING	SERVO 포함	2	SET	17,250,000	34,500,000	
5) CIRCLIP 조립				-	-	
- CIRCLIP 조립 UNIT		1	SET	1,300,000	1,300,000	
- BACK UP UNIT		1	SET	1,225,000	1,225,000	
- D/SHAFT CENTERING 장치		1	SET	1,300,000	1,300,000	
- F/PROOF 장치		1	SET	1,225,000	1,225,000	
- 구리스 주입 장치	전자식 정량변	2	SET	2,300,000	4,600,000	
- 자주검사대	전자 저울	2	SET	1,150,000	2,300,000	
6) 배출				-		
- 경사 CHUTE		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- D/SHAFT 이송 GUIDE	2단 적재	1	SET	1,250,000	1,250,000	
7) MAIN BASE & FRAME				-		
- BASE & FRAME		1	SET	6,420,000	6,420,000	
- LIFT & CARRY		1	SET	10,500,000	10,500,000	
- 안전망		1	SET	3,750,000	3,750,000	
- 자재 적재 DIE		1	SET	1,300,000	1,300,000	
- 밴드체결 DIE		1	SET	1,300,000	1,300,000	
				-		
2. Electrical				-		
1) 전기.전장 PART		1	식	93,500,000	93,500,000	
				-		
3. 구매품				-		
1) F/BUS		2	SET	1,900,000	3,800,000	
2) 공압 장치		1	SET	5,000,000	5,000,000	
3) LM & BRG		1	SET	5,000,000	5,000,000	
4) 기타		1	SET	1,000,000	1,000,000	
				-		

[illegible]

견 적 내 역 서

조립라인 : M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE

설 비 명 : T/HSG 구리스 주입기

2018년 8월 8일

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
1. MACHINE						
1) T/HSG 투입						
- IN STOCKER		1	SET	17,250,000	17,250,000	
- ESCAPE		1	SET	2,070,000	2,070,000	
- 이송 LOADER		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- AIR BLOW UNIT		1	SET	2,300,000	2,300,000	
2) 2D LEADER				-	-	
- UP/DOWN UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	7,200,000	7,200,000	
- BARCODE READ UNIT	코그넥스	1	SET	9,200,000	9,200,000	
- 암실		1	ST	1,150,000	1,150,000	
3) CLIP 자동 조립 장치				-	-	
- CIRCLIP 조립 UNIT		1	SET	2,450,000	2,450,000	
- BACK UP UNIT		1	SET	950,000	950,000	
- CIRCLIP 공급 장치		1	SET	2,450,000	2,450,000	
- 소재 센터링 장치		1	SET	1,025,000	1,025,000	
4) VISION SYSTEM				-	-	
- UP/DOWN UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	9,200,000	9,200,000	
- VISION UNIT		1	ST	45,300,000	45,300,000	
- 암실		1	ST	1,150,000	1,150,000	
5) 구리스 주입장치				-	-	
- 소재 반전 장치		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- 소재 이송 LOADER		1	SET	1,725,000	1,725,000	
- 구리스 주입장치				-	-	
구리스 주입장치	전자식 정량변	1	SET	2,300,000	2,300,000	
UP/DOWN UNIT		1	SET	1,150,000	1,150,000	
6) 배출				-	-	
- 소재 이송 LOADER		1	SET	1,300,000	1,300,000	
- OUT CONVEYOR		1	SET	3,750,000	3,750,000	
- ESCAPE UNIT		1	SET	2,550,000	2,550,000	
- COVER		1	SET	1,800,000	1,800,000	
7) MAIN BASE & FRAME				-	-	
- BASE & FRAME		1	SET	6,200,000	6,200,000	
- SLIDE & CARRY	기종변경 대응	1	SET	10,800,000	10,800,000	
- 안전망		1	SET	2,900,000	2,900,000	
				-	-	
2. Electrical				-	-	
1) 전기.전장 PART		1	식	92,750,000	92,750,000	
				-	-	
3. 구매품				-	-	
1) F/BUS		3	SET	1,900,000	5,700,000	
2) 공압 장치		1	SET	2,000,000	2,000,000	
3) LM & BRG		1	SET	2,000,000	2,000,000	
4) 전자저울		1	ST	1,000,000	1,000,000	
5) 기타		1	SET	1,000,000	1,000,000	
				-	-	
4. 국내 인건비				-	-	
1) 설계비		12	M/D	300,000	3,600,000	
2) 조립조정비		9	M/D	200,000	1,800,000	
3) 설치 시운전(사내)		9	M/D	250,000	2,250,000	
				-	-	
5. 해외 인건비				-	-	

[illegible]

견 적 내 역 서

공 정 명 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설 비 명 :	FREE FLOW CONVEYOR

2018년 8월 8일

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
1. MACHINE						
1) CONVEYOR						
- DRIVE UNIT		10	SET	4,025,000	40,250,000	
- ANTI BACK		25	EA	69,000	1,725,000	
- PALLET 감지		55	EA	115,000	6,325,000	
- STOPPER		30	EA	747,500	22,425,000	
- RETURN STOPPER		7	EA	517,500	3,622,500	
- LIFTER		23	SET	3,220,000	74,060,000	
- BACK UP LIFTER		3	SET	4,025,000	12,075,000	
- DIVERTER		15	SET	5,175,000	77,625,000	
- TURN TABLE		2	SET	5,520,000	11,040,000	
- DUCT & POLE		10	SET	1,725,000	17,250,000	
- PIPING 부품류		10	SET	1,725,000	17,250,000	
- MAIN MOTOR		15	SET	1,495,000	22,425,000	
- DIVERTER MOTOR		12	SET	1,035,000	12,420,000	
- CONVEYOR ASSY	GUIDE RAIL,PROFILE	10	SET	2,875,000	28,750,000	
- CONVEYOR ASSY	조립 및 시운전	10	MD	230,000	2,300,000	
- CONVEYOR ASSY	설계비	3	MD	287,500	862,500	
- 연결 CONVEYOR		6	SET	6,350,000	38,100,000	
- BASE	LIFTER, TURN TABLE	8	SET	1,495,000	11,960,000	
- BASE	구/중동부	4	SET	2,530,000	10,120,000	
- BASE	CONVEYOR BASE	3	SET	1,265,000	3,795,000	
- MAIN PALLET		40	SET	2,775,000	111,000,000	
- CENTER COVER		1	SET	8,500,000	8,500,000	
2) 2D LEADER				-		
- BASE & FRAME		1	SET	3,800,000	3,800,000	
- UP/DOWN UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	7,200,000	7,200,000	
- BARCODE READ UNIT	코그넥스	1	SET	9,200,000	9,200,000	
- 암실		1	ST	950,000	950,000	
3) 나사 확인 장치				-		
- BASE & FRAME		1	SET	3,800,000	3,800,000	
- 나사 확인 UNIT		1	SET	2,850,000	2,850,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,750,000	3,750,000	
- TOUQUE METER		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- WORK CLAMP UNIT		1	SET	1,280,000	1,280,000	
4) B/J VISION CHECK				-		
- BASE & FRAME		1	SET	2,850,000	2,850,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,750,000	3,750,000	
- CAMERA 거치대		1	SET	275,000	275,000	
- VISION SYSTEM		1	SET	37,100,000	37,100,000	
- 암실		1	SET	1,900,000	1,900,000	
- WORK CLAMP UNIT		1	SET	1,080,000	1,080,000	
- WORK CHECK UNIT		1	SET	1,150,000	1,150,000	
5) TORQUE 검사				-		
- BASE & FRAME		1	SET	3,800,000	3,800,000	
- ROCKING UNIT		1	SET	4,030,000	4,030,000	
- ROTATE UNIT		1	SET	4,120,000	4,120,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,750,000	3,750,000	
- TOUQUE METER		2	SET	3,450,000	6,900,000	
- MEASURING SYSTEM		1	SET	12,250,000	12,250,000	
6) B/J 구리스 주입				-		

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
- MAIN FRAME		1	SET	2,300,000	2,300,000	
- 구리스 주입				-		
UP/DOWN UNIT		1	SET	1,100,000	1,100,000	
- 구리스 주입 장치	전자식 정량변	1	SET	2,300,000	2,300,000	
- 자주검사대	전자 저울	1	SET	950,000	950,000	
7) 가조립 장치, BACK_UP				-		
- HAMMER 장치		2	SET	950,000	1,900,000	
- FRAME		2	SET	1,300,000	2,600,000	
- PALLET CLAMP UNIT		1	SET	1,800,000	1,800,000	
- SPRING BALANCE UNIT		2	SET	750,000	1,500,000	
- 거리 표시장치		1	SET	1,225,000	1,225,000	
- BOX 적재 RACK		1	SET	1,150,000	1,150,000	
8) SHAFT 압입				-		
- MAIN FRAME		1	SET	11,500,000	11,500,000	
- SPIDER 압입				-		
- SERVO PRESS	3TON	1	SET	23,000,000	23,000,000	
- SPIDER 압입 UNIT		1	SET	2,375,000	2,375,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,750,000	3,750,000	
- 기종대용 CLAMP UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
9) SPIDER 압입				-		
- MAIN FRAME		1	SET	11,500,000	11,500,000	
- SPIDER 압입				-		
- SERVO PRESS	3TON	1	SET	23,000,000	23,000,000	
- SPIDER 압입 UNIT		1	SET	2,875,000	2,875,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,750,000	3,750,000	
- 기종대용 CLAMP UNIT		1	SET	3,450,000	3,450,000	
10) R/RING 자동 조립				-		
- MAIN FRAME		1	SET	5,700,000	5,700,000	
- R/RING 자동 조립				-		
- R/RING 조립 UNIT		1	SET	2,850,000	2,850,000	
- R/RING 공급장치		1	SET	2,850,000	2,850,000	
- R/RING BUFFER 장치		1	SET	1,425,000	1,425,000	
- BACK UP UNIT		1	SET	1,425,000	1,425,000	
- R/RING 확인장치	PROBE SENSOR	1	SET	3,450,000	3,450,000	
- 적재 DIE		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- R/RING 적재 기종감지 UNIT		1	SET	1,150,000	1,150,000	
11) SPIDER VISION CHECK				-		
- BASE & FRAME		1	SET	2,850,000	2,850,000	
- ROLLER 정렬장치		1	SET	1,300,000	1,300,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,750,000	3,750,000	
- CAMERA 거치대		1	SET	245,000	245,000	
- VISION SYSTEM		1	SET	33,650,000	33,650,000	
- COVER		1	SET	1,300,000	1,300,000	
12) PALLET TURN UNIT				-		
- PALLET RETURN UNIT		1	SET	3,720,000	3,720,000	
13) TRIPOD HOUSING 조립				-		
- TOOL 보관대		1	SET	1,150,000	1,150,000	
14) 밴드 자동 체결장치	TJ			-		
- BASE & FRAME		1	SET	3,450,000	3,450,000	
- BAND 체결 TOOL	OTIKER low profile	1	SET	4,600,000	4,600,000	
- BAND 체결 TOOL	OTIKER	1	SET	23,750,000	23,750,000	
- 자재 RACK		1	SET	1,150,000	1,150,000	
- TOOL 보관대		1	SET	920,000	920,000	
- AIR TANK UNIT		1	SET	3,525,000	3,525,000	
- BAND 체결 TOOL	HOOK BAND	5	SET	475,000	2,375,000	

품 명	규 격	수량	단위	단 가	금 액	비 고
15) PALLET RETURN UNIT				-		
- PALLET RETURN UNIT		1	SET	3,720,000	3,720,000	
19) TJ PUMPING				-		
- BASE & FRAME		1	SET	3,800,000	3,800,000	
- SLIDE UNIT		1	SET	2,375,000	2,375,000	
- UP/DOWN UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	3,750,000	3,750,000	
- TORQUE METER		1	SET	2,450,000	2,450,000	
- 전/후진 UNIT		1	SET	950,000	950,000	
- FORCE 측정 JIG		1	SET	475,000	475,000	
- WORK CLAMP UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	5,750,000	5,750,000	
20) TOTAL VISION				-		
- BASE & FRAME		1	SET	3,800,000	3,800,000	
- UP/DOWN UNIT		1	SET	3,750,000	3,750,000	
- VISION SYSTEM		1	SET	40,550,000	40,550,000	
- 암실		1	SET	1,600,000	1,600,000	
21) 배출 및 바코드 부착				-		
- BASE & FRAME		1	SET	2,100,000	2,100,000	
- PALLET UNCLAMP UNIT		1	SET	1,800,000	1,800,000	
- BARCODE READ UNIT	코그넥스	1	SET	9,200,000	9,200,000	
- 6축 다관절 ROBOT	가와사키 - 사급	1	SET	-		
- ROBOT BASE		1	SET	1,725,000	1,725,000	
- ROBOT 셋팅		1	SET	17,250,000	17,250,000	
- ROBOT GRIPPER UNIT	SERVO 포함	1	SET	34,500,000	34,500,000	
- OUT CONVEYOR	ATTACH CHAIN	1	SET	12,250,000	12,250,000	
22) PALLET 위치 조정				-		
- BASE & FRAME		1	SET	3,000,000	3,000,000	
- ADJUST UNIT	SERVO MOTOR	1	SET	5,500,000	5,500,000	
- GRIPPER UNIT		1	SET	2,330,000	2,330,000	
- GUIDE UNIT		1	SET	1,800,000	1,800,000	
23) RF-ID SYSTEM				-		
- CONTROLLER		8	SET	2,530,000	20,240,000	
- ANTENA		18	SET	1,035,000	18,630,000	
- TAG		40	SET	115,000	4,600,000	
22) 기타				-		
- 공정 품질 통합 DATA SYSTEM		1	SET	19,700,000	19,700,000	
- PC+RACK	UPS 포함(SIEMENS)	1	SET	15,250,000	15,250,000	
- 수작업 공정 형광등 설치		11	SET	2,300,000	25,300,000	
- 생산 소모품		1	SET	10,450,000	10,450,000	
- 안전 팬스 및 발판	P.C 적용	1	SET	36,750,000	36,750,000	
- REPAIR ST.		1	SET	4,900,000	4,900,000	
- JIG 보관 DIE		1	SET	5,900,000	5,900,000	
- 공정 표준 걸이대		1	SET	3,600,000	3,600,000	
				-		
2. Electrical				-		
1) 전기장치		1	SET	193,400,000	193,400,000	
				-		
3. 구매품				-		
1) F/BUS		13	SET	1,900,000	24,700,000	
2) 공압 장치		1	SET	9,000,000	9,000,000	
3) LM & BRG		1	SET	15,000,000	15,000,000	
4) 기타		1	SET	3,000,000	3,000,000	
				-		
4. 국내 인건비				-		
1) 설계비		17	M/D	300,000	5,100,000	
2) 조립조정비		30	M/D	200,000	6,000,000	
3) 설치 시운전(사내)		10	M/D	250,000	2,500,000	
				-		
5. 해외 인건비				-		
1) 설치 시운전비		7	M/D	350,000	2,450,000	
2) 항공료		2	M/D	3,500,000	7,000,000	
3) 현지 체류비		7	M/D	200,000	1,400,000	

[illegible]

견적내역서

조립라인 :	M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE
설 비 명 :	GREASE PUMPING UNIT

2018년 8월 8일

[illegible]

견적내역서

조립라인 : M-PROJECT CVJ ASS'Y 3 LINE

설비명 : 기타

2018년 8월 8일

[illegible]