

제작구분

- ☐ 신작
☒ 개조
☐ OVERHAUL
☐ 이설

작성일자 : 2022-02-10

견적No. : AIL211016-7

製作仕様書

見 積 名	멕시코 CVJ 3단계 T-HSG 그루빙/선반 추가개조(자세변경)
工程番號	
加工素材	CVJ T-HSG
機械名稱	그루빙 선반
製作臺數	1식
製作區分	WORK 자세변경관련 개조



울산광역시 북구 효자로 54 (효문동)

TEL : (052)288-7301, FAX : (052)287-7296, E-mail : sales@ails.co.kr

번호	수정일자	변경내용	수정자	결재	작성	검토	승인
1	21.10.8	초도작성	김성춘	결재 재재재재재	김성춘	강성구	송경도
2	21.10.26	수정	김성춘				
3	21.11.13	사양서입수	김성춘				
4	21.11.24	수정작성	김성춘				
5	21.12.7	사양변경및 수정작성	김성춘				
6	22.01.4	PILOT대응,교육 추가,지그SPARE수정	김성춘				
7	22.01.24	사양일부 변경(타장비 TO제외)	김성춘				
8	22.02.10	지그 수량 조정	김성춘				

* 見 積 書 *

현대위아(주) 貴下

견적 번호	AIL211016-7	사업자등록번호	620-81-25779
납품 장소	현대위아 멕시코공장	 	
견적 일자	2022-02-10		
지불 조건	계약금 20%(계약시)	대 표 이 사	송 경 도
	중도금 60%	울산광역시 북구 효자로 54 (효명동) TEL : (052) 288-7301	
	잔 금 20%(FAC)		
납기 일자	발주후 FOB 6.5개월이상 (LONGLEAD품 협의필요)	FAX : (052) 287-7296	

아래와 같이 견적을 제출하오니 선처를 바랍니다.

견적금액 : 一金이억오천사백만원整

(₩254,000,000) (부가세별도)

FOB조건

見積名		멕시코 CVJ 3단계 T-HSG 그루빙 선반 추가개조			
數 量		1대			
工程No.		(유첨참조)			
No.	작업 내용	단위	수량	견적가	계약금액
1	기계 자재비	SET	1	₩83,200,000	₩74,850,000
2	전기 자재비	SET	1	₩17,000,000	₩16,000,000
3	ENGINEERING FEE	SET	1	₩11,200,000	₩10,800,000
4	TOOL 및 HOLDER류	SET	1	₩4,700,000	₩4,500,000
5	MAKER공장 작업	SET	1	₩5,100,000	₩4,800,000
6	멕시코공장 설치, 시운전	SET	1	₩24,300,000	₩23,800,000
7	T/OUT	SET	1	₩12,000,000	₩11,000,000
8	출장비	SET	1	₩34,500,000	₩34,000,000
9	수출포장 및 운송	SET	1	₩9,800,000	₩9,400,000
10	양산대응및 교육외	SET	1	₩15,800,000	₩13,500,000
11	통역및 기타	SET	1	₩4,000,000	₩3,500,000
12	자가격리관련	SET	1	₩0	₩0
小 計		SET	1	₩221,600,000	₩206,150,000
13	산업안전 관리비	SET	1	₩0	₩0
14	일반관리비 및 공과 잡비	%	10	₩22,160,000	₩20,615,000
15	기업이윤	%	5	₩11,080,000	₩10,307,500
합 계		SET	1	₩254,000,000	₩237,000,000
22.3.15 최종 입찰금액				₩237,000,000	
㈜아일 대표이사 송 경 도					
특이사항					
1)첨부 상세 LIST 참조					
2)견적 외 항목 발생 시 추가 견적을 제출하는 조건입니다.					

製 作(改造) 仕 様 書					PAGE : 3 of 5
No.	항 목	내 용		견적가	계약가
1	개요	멕시코 CVJ 3단계 증량을 위하여, 현지 멕시코공장에 설치되어 있는 T-HSG용 그루빙 선반 설비에 WORK자세변경에 따른 개조후 시운전을 실시합니다. 추가로 홀탭가공기,T/H 하드터닝,D/S 그루빙기의 기종추가작업을 실시합니다.			
2	대상 WORK	1. 생산 WORK : T-HSG - 현재 WORK : T-HSG 12종			
	예상작업일정	1.예상작업일정 ▶자세변경 개조건 - FOB 22.8/15(예상) - 현지설치 22.9/1(예상) - PILOT1 이벤트 미정 - 양산대응 23.3월(날짜미정) - 견적제외			
3	LINE C/TIME 및 라인구성	:USER요구_LOAD/UNLOAD 포함 -T/HSG 그루빙기 : 25초			
4	M/C 기계장치개조	1. 본체 수리 관련 자재류 1)기존 본체 장비 활용 : LATHE 1대 → 장비명 : LATHE ,WIA社 NC : SIEMENS 2)IN TURN UNIT개조 → FRAME기존품 사용 → TURN UNIT 개조품 3)GANTRY개조 → GRIPPER ASSY기존품 → JAW신작(1K×2SET)_SPARE 1SET 4)GANTRY OIL PAN개조 → 오일팬 개조및 수정 5)본기개조 → TOOL UNIT(GANG HEAD) 개조품 6)가공측 JIG신작 → HEAD CENTER(2K×2SET)_SPARE 1SET → TAIL CENTER(1K×2SET)_SPARE 1SET → FLANGE(2K×2SET)_SPARE 1SET → CHUCK PART(2K×2SET)_SPARE 1SET - BASE,CENTERING SOCKET외 → 캐리어 V블록+ BASE(10K×2SET)_SPARE 1SET 7)측정장치 개조 → 하부 FRAME 기존품 사용 → 측정기UNIT 개조품 → 측정장치(GAUGE) → HEAD CENTER(2K×2SET)_SPARE 1SET → TAIL CENTER(1K×2SET)_SPARE 1SET → FLANGE(2K×2SET)_SPARE 1SET → CHUCK PART(2K×2SET)_SPARE 1SET - BASE,CENTERING SOCKET외 → 캐리어 V블록+ BASE(12K×2SET)_SPARE 1SET → 측정PLATE(1K×2SET)_SPARE 1SET			
		1SET	기존품	유용	기존품
		1SET	기존품		기존품
		1SET	W3,000,000		W2,700,000
		1SET	기존품		기존품
		2SET	W1,200,000		W1,100,000
		1SET	W3,200,000		W3,000,000
		1SET	W5,000,000		W4,500,000
		4SET	W1,200,000		W1,000,000
		2SET	W1,400,000		W1,200,000
		4SET	W1,600,000		W1,400,000
		4SET	W12,000,000		W11,000,000
		20SET	W5,000,000		W4,500,000
		1SET	기존품	사용	기존품
		1SET	W5,000,000		W4,800,000
		1SET	기존품	사용	기존품
		4SET	W800,000		W700,000
		2SET	W700,000		W600,000
		4SET	W1,000,000		W900,000
		4SET	W10,000,000		W9,000,000
		24SET	W6,000,000		W5,500,000
		2SET	W300,000		W250,000

製作(改造) 仕様書					PAGE : 4 of 5
No.	항 목	내 용		견적가	계약가
5	M/C 전기장치개조	8)OUT LOADER개조품 → 2축NC적용 → 하부 FRAME → 상하/주행 이송축 9)OUT TURN UNIT개조품 → FRAME기존품 사용 → TURN UNIT신작	1SET 1SET 1SET 1SET	W8,000,000 W9,000,000 기존품 W3,000,000	W7,500,000 W8,800,000 기존품 W2,500,000
		2. 기타			
		1)잡자재			
		→ CIRCUIT개조품	1SET	W1,500,000	W1,000,000
		→ 배관자재	1SET	W1,000,000	W600,000
		→ 명판류	4SET	W800,000	W600,000
		→ 잡자재및 수동공구	1SET	W1,000,000	W700,000
		→ 정적,동적 정도 검사 MASTER	1SET	W1,500,000	W1,000,000
		1. 전기개조 자재비			
		1)현장 결선 자재			
		→ FANUC NC 1축 추가(반출LOADER)	1SET	W13,000,000	W12,000,000
		→ 제어반및 조작반 개조 자재(입출력 카드 추가의)	1SET	W800,000	W800,000
		→ 현장결선용 케이블	1SET	W2,000,000	W2,000,000
		→ TB BOX및 기타 잡자재	1SET	W1,200,000	W1,200,000
6	ENGINEERING	1. 기계설계(기계 MANUAL 포함)		W7,200,000	W7,000,000
		1)개조및 신작관련 DWG 및 도면출도	1SET		
		2)개조관련 현지 출장(해외출장)	1SET	견적제외	견적제외
		3)제출 자료및 백업자료	1SET		
		2. 전기설계(전기 MANUAL 포함)		W4,000,000	W3,800,000
7	TOOL	1)내부회로및 하드웨어 검토	1SET		
		2)매뉴얼 및 백업자료 제출	1SET		
		1.TOOL및 HOLDER류		W4,700,000	W4,500,000
		1)TOOL			
8	MAKER공장 작업(기계)	→ DEBURRING TOOLS 1K×5SET	5SET		
		→ DURABLE TOOLS 1K×3SET	3SET		
		→ PERISHABLE TOOLS 1K×50SET	50SET		
9	USER공장 작업(기계)_멕시코	▶MAKER공장 작업(기계)		W2,100,000	W2,000,000
		1.부품 단조립및 동작확인	1SET		
		▶멕시코공장 작업(기계)		W12,000,000	W12,000,000
		1. 현지 설치 및 시운전			
		1)IN TURN UNIT개조	1SET		
		1-1)설비 정적,동적 정도 검사 실시및 자료제출	1SET		
		2)GANTRY GRIPPER개조	1SET		
		3)GANTRY OIL PAN교체	1SET		
		4)TOOL HEAD교체	1SET		
		5)측정장치 개조	1SET		
		6)OUTLOADER개조	1SET		
		7)OUT TURN개조	1SET		
		8)CIRCUIT변경및 배관작업	1SET		
		9)개조관련 단동/연동 시운전	1SET		

製 作(改造) 仕 様 書					PAGE : 5 of 5
No.	항 목	내 용		견적가	계약가
10	MAKER공장 작업(전기)	▶MAKER공장 작업(전기) 1.UNIT결선및 공사 준비	1SET	₩3,000,000	₩2,800,000
11	USER공장 작업(전기)_멕시코	▶멕시코공장 작업(전기) 1)기존 장치 해체및 정리 2)신규결선및 결선 수정작업 3)제어반,조작반 개조 4)입출력 확인및 POWER ON 5)자동화 회로수정및 확인 6)단동 /연동 시운전 7)시운전 대기및 문제점 처리	1SET 1SET 1SET 1SET 1SET 1SET 1SET	₩12,300,000	₩11,800,000
12	T/OUT 개조장비	1. TRY-OUT 1)T-HSG 10기종 T/OUT - 10기종 1,3차 TO 2)T-HSG 2기종 BYPASS - 2기종 BYPASS	1SET 1SET	₩12,000,000	₩11,000,000
13	출장비	1. 숙박비 및 교통비의 1)멕시코공장 → 항공료 → 숙박비의	1SET 1SET	₩34,500,000	₩34,000,000
14	수출관련 운송비	1. 수출포장및 운송 1)수출포장 2)국내운송및 수수료 3)해상운송(FOB조건) 4)현지 통관및 내륙운송	1SET 1SET 1SET 1SET	₩9,800,000 USER사급 USER사급	₩9,400,000 USER사급 USER사급
15	양산대응 및 교육 외	1. 양산 대응 1)양산대응 → 인건비 → 항공료 → 숙박비의 2. P1 이벤트 대응 1)이벤트대응 → 인건비 → 항공료 → 숙박비의 3. 교육 : 생산, 보전 1)보전,생산 교육 - 보전 3일, 생산 3일 교육 4. 통역및 안전관리 1)통역및 안전관리 5.귀국후 자가격리 1)자가격리(추후 별도 정산 예정)	1SET 1SET 1SET 1SET 1SET 1SET 1SET 1SET 1SET 1SET	₩0 견적제외 견적제외 견적제외 ₩14,000,000 연속대응 제외 ₩1,800,000 ₩4,000,000 추후 정산	₩0 견적제외 견적제외 견적제외 ₩12,500,000 연속대응 제외 ₩1,000,000 ₩3,500,000 추후 정산
		합 계		₩221,600,000	₩206,150,000