

見 積 書

현대위아(주) 貴下

견적일자		2023-03-30
견적번호		QW221216-02
납기	입하	2023-10-01
	최종검수	2024-03-20
견적유효기간		견적일로부터15일
인도장소		위아 멕시코공장
담당자		생기팀/이경양 책임

㈜동서기전

대표 : 김 연 규

주소 : 창원시 의창구 북면 동전산단동로 12번길 45

전화: 82-55-297-3115

Fax: 82-55-296-3669

E-mail: chrcho@dongseomecha.co.kr

견적담당: 조 총 래 상무

연 락 처 : 82-55-290-3232

공 사 명: 멕시코 O/R 자동측정 및 방청기

최종견적금액: 一금사억원整 (₩400,000,000)만원단위이하절사

번호	상세품목내역	견적금액 (원)				비 고
		기계부문	전기부문	관리/이윤 (안전관리비포함)	합 계	
1	인컨베이어 장치	12,754,000	97,153,725	1,657,515	19,034,759	
2	측정기 및 로더장치	98,920,000		12,859,600	147,638,732	
3	방청 및 에어블로우	27,118,000		3,525,340	40,473,788	
4	아웃스토커	30,714,000		3,992,820	45,840,841	
5	소모성 지그류 및 액세서리	33,300,000		4,329,000	49,700,463	
6	운송 및 설치	6,000,000		780,000	8,955,038	
7	현장설치 및 시운전	59,200,000		7,696,000	88,356,378	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
견적 합계		268,006,000	97,153,725	34,840,275	400,000,000	

공개입찰가 (견적時 공란)

특 기 사 항	1. VAT 제외	외주계획 업체명 (자작時 공란)	
	2. 기본 유틸리티공사 제외	설계외주	
	3. 납기 : 발주 후 11개월	제작외주	
		전기외주	
		설치외주	

A. 원가항목별 견적가 종합(상세견적 첨부)

□ 현대/기아 요구사항과 견적조건 일치여부 CHECK: 1.일치함 2.일부상이(상이내역 첨부참조)

순번	원가구분			단위	수량	단가	금 액(원)	비 고	
1	기계 부분	자재비	철 자재(SS,SUS등)	kg	0		1,690,000	加工必要資材	
			일반구매품	식	1		91,876,000	加工不要資材	
			외주제작품	식	1		145,490,000	既加工SUB資材	
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		소계						239,056,000	
		노무비	기존설비 철거	M/D	0		0	개조공사時	
			설계	M/D	27	350,000	9,450,000		
			제작(제관,가공)	M/D	11	300,000	3,300,000		
			조립	M/D	23	300,000	6,900,000	정도검사포함	
			설치	M/D	14	300,000	4,200,000		
			시운전	M/D	17	300,000	5,100,000		
			양산대응	M/D	0		0		
			도장	M/D	0		0		
소계						28,950,000			
일반관리 및 이윤						34,840,275			
기계 소계						302,846,275			
2	전기 부분	자재비	기계/전자자재	식	1		53,831,500		
			설치/해체 공사 자재	식	1		0	시운전 자재 포함	
		노무비	철거(개조시)	M/D	0		0		
			설계,프로그램	M/D	31	350,000	10,850,000		
			제작	M/D	12	300,000	3,600,000		
			조립	M/D	18	300,000	5,400,000		
			설치	M/D	18	300,000	5,400,000		
			시운전	M/D	18	300,000	5,400,000		
			양산대응	M/D	0	300,000	0		
		소계						30,650,000	
		일반관리 및 이윤						12,672,225	
전기 소계						97,153,725			
3	자재비 합계						292,887,500		
	노무비 합계						59,600,000		
	중간 합계						352,487,500		
4	포장,운송 및 중장비 사용료								
5	표준안전관리비			설치/철거/수리금액 기준				20,100,000	
6	일반관리비						12,264,255		
7	이 윤						35,248,245		
합 계				3~7항 합계			400,000,000		

주 1. 표준안전관리비:(설치/철거/시운전 공사 관련 금액)의 @2.66%,㉞1.95%+기초액,㉟2.02%(50억 이상일경우)

주 2. 제작을 전량 외주할경우 자재비중 [외주제작품] 항목은 삭제함

B. 단위장비별 견적가 종합(상세견적 첨부)

단위:원

순번	단위장비명	수량							기계소계	전기소계	표준안전 관리비	일반관리비 이윤	합 계	비 고
			자재비	철거	제작	설치/시운전	양산대응	포장/운송 중장비사용						
1	인컨베이어 장치	1식	9,304,000	0	2,550,000	900,000	0	0	12,754,000	4,623,244	0	1,657,515	19,034,759	
2	측정기 및 로더장치	1식	85,670,000	0	9,350,000	3,900,000	0	0	98,920,000	35,859,132	0	12,859,600	147,638,732	
3	방청 및 에어블로우	1식	21,168,000	0	3,550,000	2,400,000	0	0	27,118,000	9,830,448	0	3,525,340	40,473,788	
4	아웃스토커	1식	24,414,000	0	4,200,000	2,100,000	0	0	30,714,000	11,134,021	0	3,992,820	45,840,841	
5	소모성 지그류 및 액세서리	1식	33,300,000	0	0	0	0	0	33,300,000	12,071,463	0	4,329,000	49,700,463	
6	운송 및 설치	1식	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	2,175,038	0	780,000	8,955,038	
7	현장설치 및 시운전	1식	59,200,000	0	0	0	0	0	59,200,000	21,460,378	0	7,696,000	88,356,378	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	1식	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			239,056,000	0	19,650,000	9,300,000	0	0	268,006,000	97,153,725	0	34,840,275	400,000,000	
			60%		5%	2%			67%	24%		9%	100%	

주) 전기비용은 턴키장비의 공률비용으로서 총 전기비용을 단위장비별 기계금액의 비율에 따라 배분함

□ 전기부문: 전기부문(공통)

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재						
						0	
	설치/해체/시운전 공사 자재						
						0	
	전기자재	HMI	TP1200	EA	1	1,600,000	1,600,000
		PLC BASE	6ES7590-1AE80-0AA0	식	1	205,500	205,500
		PLC CPU	6ES7515-2AM02-0AB0	식	1	1,555,000	1,555,000
		PLC COMMUNICATON CARD	E-NET	식	1	1,035,000	1,035,000
		PLC COMMUNICATON CARD	PROFI NET	식	1	1,130,000	1,130,000
		PLC COMMUNICATON CARD	RS232C	식	2	715,000	1,430,000
		PLC COMMUNICATON CARD	COUNT	식	1	884,000	884,000
		PLC 위치결정 CARD	SERVO	식	1	2,800,000	2,800,000
		PLC POWER		식	1	208,000	208,000
		IN PUT I/O CARD		식	4	253,500	1,014,000
		OUT PUT I/O CARD		식	4	253,500	1,014,000
		REMOTE I/O CARD		식	6	253,500	1,521,000
		CIRCUIT PROTECTER		식	30	45,500	1,365,000
		HUB		식	1	910,000	910,000
		POWER SUPPLY		식	1	455,000	455,000
		SWITCH		식	1	1,100,000	1,100,000
		AIR CON		식	1	2,005,000	2,005,000
		조작반 자재류		식	1	800,000	800,000
		제어반 자재류		식	1	4,800,000	4,800,000
		CABLE 류		식	1	5,500,000	5,500,000
		기타 구매품		식	1	1,200,000	1,200,000
		공정 산업용 PC		식	1	3,000,000	3,000,000
		HIVIS/MES PC		식	1	3,800,000	3,800,000
		SOFTWARE					
		1) SOFTWARE TOOL (Lab Windows CVI 8.2)		식	1	10,000,000	10,000,000
		- 각 공정별 PC 차종추가					
		- SERVER DATA 항목 추가					
		조작반		식	1	400,000	400,000
		제어반		식	1	1,600,000	1,600,000
		RTB BOX		식	2	500,000	1,000,000
		케이블 덕트		식	1	800,000	800,000
		기타 제작품		식	1	700,000	700,000
						53,831,500	
						53,831,500	
노무비	자재비 소계						
	기존설비 철거		M/D				
	전기 설계/프로그램		M/D	31	350,000	10,850,000	
	전기 제작		M/D	12	300,000	3,600,000	
	전기 조립		M/D	18	300,000	5,400,000	
	전기 설치		M/D	18	300,000	5,400,000	
	전기 시운전		M/D	18	300,000	5,400,000	
	전기 양산대응		M/D		300,000	0	
	노무비 소계					30,650,000	
	운반및충장비사용,표준안전관리비			* 기계부문에 포함시킴		0	
일반관리비						4,224,075	
이 윤						8,448,150	
합 계						97,153,725	

인컨베이어 장치

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	FRAME 류	SS41	KG	150	1,200	180,000	
		BASE 류	SS41	KG	150	1,200	180,000	
		BRACKET 류	SS41	KG				
		기타자재		LOT	1	100,000	100,000	
							460,000	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							
							0	
	구매품 (유공압품외)	-AIR CYL' 류		식	1	500,000	500,000	
		-직선운동 류 (LM GUIDE / BALL BUSH)		식	1	250,000	250,000	
		-회전운동 류 (BEARING / SPROCKET)		식	1	150,000	150,000	
		-TOP PLATE CHAIN		식	2	370,000	740,000	
		-GEARED MOTOR		식	1	480,000	480,000	
		-PRX' SENSOR		식	10	55,000	550,000	
		-SENSOR CABLE		식	10	14,000	140,000	
		-PHOTO' SENSOR		식	1	80,000	80,000	
		-SENSOR CABLE		식	1	14,000	14,000	
		-기타 구매품		식	1	200,000	200,000	
							3,104,000	
외주제작품		MAIN FRAME		식	1	740,000	740,000	
		CON'V SIDE GUIDE		식	2	400,000	800,000	
		CHAIN SUPPORT RAIL		식	1	500,000	500,000	
	WORK GUIDE RAIL		식	1	200,000	200,000		
	DRIVE & FREE UNIT		식	1	700,000	700,000		
	WORK LOADER UNIT		식	1	2,000,000	2,000,000		
	FENCE & COVER 류		식	1	500,000	500,000		
	기타 가공품		식	1	300,000	300,000		
							5,740,000	
자재비 소계						9,304,000		
노무비	기존설비 철거		M/D			0		
	기계 설계		M/D	3	350,000	1,050,000		
	기계 제작(재관,가공)		M/D	2	300,000	600,000		
	기계 조립		M/D	3	300,000	900,000		
	기계 설치		M/D	1	300,000	300,000		
	기계 시운전		M/D	2	300,000	600,000		
	기계 양산대응		M/D			0		
	기계 도장		M/D			0		
	노무비 소계					3,450,000		
운반및중장비사용						0		
일반관리비						382,620		
이 윤						1,274,895		
합 계						14,411,515		

측정기 및 로더장치

(첨부)

[illegible]

아웃스토커

(첨부)

	구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자 재 비	철자재	BRACKET 류	SS41	KG			0		
		BASE 류	SS41	KG			0		
				KG			0		
				KG			0		
		기타자재		식			0		
							0		
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							0	
								0	
								0	
								0	
								0	
								0	
	구매품 (유공압품외)	-TOP PLATE CHAIN		식	24	370,000	8,880,000		
		-ROLLER CHAIN		식	1	30,000	30,000		
		-TORQUE LIMITER		식	1	80,000	80,000		
		-SPROCKET		EA	22	90,000	1,980,000		
		-SPROCKET (모터)		EA	1	50,000	50,000		
		-BALL BEARING		식	22	32,000	704,000		
		-SHAFT		식	60	3,000	180,000		
		-LEVE FOOT		식	4	9,000	36,000		
		-CENTER SHAFT		식	4	80,000	320,000		
		-GEARED MOTOR		식	1	450,000	450,000		
		-UCP BEARING		EA	2	7,000	14,000		
		-UCF BEARIN		EA	2	40,000	80,000		
		-BALL BEARING		식	11	32,000	352,000		
		-PRX' SENSOR		식	4	55,000	220,000		
		-SENSOR CABLE		식	4	14,000	56,000		
		-PHOTO' SENSOR		식	3	80,000	240,000		
		-SENSOR CABLE		식	3	14,000	42,000		
		-기타		식	1	400,000	400,000		
							14,114,000		
	외주제작품	OUT STOCK STATION						0	
		- MAIN FRAME 및 COVER		식	1	4,500,000	4,500,000		
		- 구동부 UNIT 및 CHAIN GUIDE		식	1	3,000,000	3,000,000		
		- 오일팬 & 드레인탱크		식	1	1,000,000	1,000,000		
- MC NYLON			식	1	800,000	800,000			
- SIDE COVER			EA	4	150,000	600,000			
-기타			식	1	400,000	400,000			
							10,300,000		
자재비 소계							24,414,000		
노 무 비	기존설비 철거		M/D				0		
	기계 설계		M/D	6	350,000	2,100,000			
	기계 제작(제관,가공)		M/D	3	300,000	900,000			
	기계 조립		M/D	4	300,000	1,200,000			
	기계 설치		M/D	4	300,000	1,200,000			
	기계 시운전		M/D	3	300,000	900,000			
	기계 양산대응		M/D			0			
	기계 도장		M/D			0			
	노무비 소계						6,300,000		
운반및중장비사용							0		
일반관리비							921,420		
이 윤							3,071,400		
합 계							34,706,820		

□ 단위공사명(전기제외): 소모성 지그류 및 액세서리

(첨부)

구분	품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER
자재비	철자재	BRACKET 류	SS41	KG			
		BASE 류	SS41	KG			
				KG			
				KG			
		기타자재		식			
						0	
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재						
						0	
	구매품 (유공압품외)	- LVDT SENSOR 류		SET	3	850,000	2,550,000
		- JAW 및 GRIPPER		SET	12	550,000	6,600,000
	외주제작품					9,150,000	
		- 내구경 측정 JIG		SET	4	2,500,000	10,000,000
		- 그루브경 측정 JIG		SET	4	2,500,000	10,000,000
		- 방청자켓		SET	1	350,000	350,000
		-MASTER 및 GAGE 보관함		식	1	3,800,000	3,800,000
						24,150,000	
	자재비 소계					33,300,000	
노무비	기존설비 철거		M/D			0	
	기계 설계		M/D			0	
	기계 제작(제관,가공)		M/D			0	
	기계 조립		M/D			0	
	기계 설치		M/D			0	
	기계 시운전		M/D			0	
	기계 양산대응		M/D			0	
	기계 도장		M/D			0	
	노무비 소계					0	
	운반및중장비사용					0	
	일반관리비					999,000	
	이윤					3,330,000	
	합계					37,629,000	

□ 단위공사명(전기제외): 운송 및 설치

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	FRAME 류	SS41	KG					
		BASE 류	SS41	KG					
		PIPE 류	SS41	본					
		기타자재		LOT					
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							0	
	구매품 (유공압품외)							0	
					</				

현장설치 및 시운전

(첨부)

구분		품 명	규격	단위	수량	단가(원)	금액(원)	原MAKER	
자재비	철자재	BRACKET 류	SS41	KG					
		BASE 류	SS41	KG					
				KG					
				KG					
		기타자재		식					
	설치/해체/시운전 공사 관련 자재							0	
								0	
	구매품 (유공압품외)								
								0	
외주제작품		현지설치 및 시운전						0	
		- 현지 설치 _ 3인 x 5일		M/D	15	350,000	5,250,000		
		- 시운전 3인 x 3일		M/D	9	350,000	3,150,000		
		- 차종 TRIAL 2인 x 3일		M/D	6	350,000	2,100,000		
	- 양산 대응 _ 2인 x 16일		M/D	32	350,000	11,200,000			
	- 작업자 교육 _ 2인 x 5일 (작업자 및 보전)		M/D	10	350,000	3,500,000			
							0		
	현지숙박 및 항공료 (교통,식대,비자)		식	5	6,800,000	34,000,000			
	- 설치 및 시운전 (3인 - 1회)								
	- 양산 대응 (2인 - 1회)								
	- 숙박비 & 차량								
								59,200,000	
자재비 소계							59,200,000		
노무비	기존설비 철거		M/D				0		
	기계 설계		M/D				0		
	기계 제작(재관,가공)		M/D				0		
	기계 조립		M/D				0		
	기계 설치		M/D				0		
	기계 시운전		M/D				0		
	기계 양산대응		M/D				0		
	기계 도장		M/D				0		
	노무비 소계						0		
	운반및중장비사용							0	
일반관리비							1,776,000		
이 윤							5,920,000		
합 계							66,896,000		